

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREÂMBULO

O Município de Baependi torna público o presente Edital destinado a contratação para execução de serviços, no regime de **execução indireta - empreitada por preço global** (Inciso VIII, art. 6, lei 8666/93) no tipo de licitação de **Menor Valor Global**, através da realização de Tomada de Preços, regido pela Lei nº 8.666/1993.

OBJETO

O objeto do presente edital será a **Contratação de empresa para conclusão de estabelecimento assistencial de saúde - atendimento do Programa de Saúde da Família, no bairro Piracicaba - ZONA RURAL - BAEPENDI-MG, conforme memorial descritivo abaixo:**

MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO BÁSICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONCLUSÃO DE OBRA E.A.S. PIRACICABA									156.240,34
Meta	Meta	1.			ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE PIRACICABA					-	156.240,34
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.075,24
Serviço	Serviço	1.1.1.	SETOP	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	12,00	409,14	BDI 1	506,27	6.075,24
Nível 2	Nível 2	1.2.			ESTRUTURAS DE CONCRETO					-	1.878,06
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,10	168,17	BDI 1	208,09	1.685,53
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,32	486,23	BDI 1	601,66	192,53
Nível 2	Nível 2	1.3.			ALVENARIAS					-	2.597,50
Serviço	Serviço	1.3.1.	SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	58,99	34,13	BDI 1	42,23	2.491,15

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,16	537,18	BDI 1	664,71	106,35
Nível 2	Nível 2	1.4.			COBERTURAS					-	17.797,37
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	456,66	BDI 1	565,07	3.390,42
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	406,57	BDI 1	503,09	503,09
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	108,25	20,68	BDI 1	25,59	2.770,12
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	108,25	32,82	BDI 1	40,61	4.396,03
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,40	70,52	BDI 1	87,26	2.390,92
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE	M	25,60	40,60	BDI 1	50,24	1.286,14

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

					DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,30	26,08	BDI 1	32,27	364,65
Serviço	Serviço	1.4.8.	Composição	COMP. 01	PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO L=0,19m	M	50,00	33,88	BDI 1	41,92	2.096,00
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	40,41	BDI 1	50,00	600,00
Nível 2	Nível 2	1.5.			ESQUADRIAS					-	18.002,89
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	609,74	BDI 1	754,49	754,49
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	558,73	BDI 1	691,37	5.530,96
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	2,00	531,95	BDI 1	658,23	1.316,46

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

					MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	535,22	BDI 1	662,28	1.324,56
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	421,83	BDI 1	521,97	876,91
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	342,99	BDI 1	424,42	1.782,56
Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,72	411,67	BDI 1	509,40	1.894,97
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40	297,32	BDI 1	367,90	3.090,36
Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,46	470,31	BDI 1	581,96	1.431,62
Nível 2	Nível 2	1.6.			REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS					-	34.768,76

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	46,26	3,14	BDI 1	3,89	179,95
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	68,06	5,12	BDI 1	6,34	431,50
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	105,10	4,08	BDI 1	5,05	530,76
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	571,67	26,79	BDI 1	33,15	18.950,86
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	105,10	35,38	BDI 1	43,78	4.601,28

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	89,02	29,73	BDI 1	36,79	3.275,05
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	89,02	46,47	BDI 1	57,50	5.118,65
Serviço	Serviço	1.6.8.	SETOP	ED-50993	PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM	M2	2,10	139,98	BDI 1	173,21	363,74
Serviço	Serviço	1.6.9.	Composição	COMP. 02	REVESTIMENTO DE FACHADA COM GRANITINHO MIRACEMA SERRADO, 11,5 x 23,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	7,60	52,25	BDI 1	64,65	491,34
Serviço	Serviço	1.6.10	SETOP	SEE-BAR-005	BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM, INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO	M	43,50	15,34	BDI 1	18,98	825,63
Nível 2	Nível 2	1.7.			PISOS E PAVIMENTOS					-	15.142,96
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,14	583,98	BDI 1	722,62	4.436,89
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	M2	102,10	30,96	BDI 1	38,31	3.911,45

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

					SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014						
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	102,10	45,83	BDI 1	56,71	5.790,09
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	80,75	6,59	BDI 1	8,15	658,11
Serviço	Serviço	1.7.5.	SETOP	ED-51001	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M2	2,00	139,98	BDI 1	173,21	346,42
Nível 2	Nível 2	1.8.			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					-	8.999,82
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	194,29	BDI 1	240,41	961,64
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	699,76	BDI 1	865,88	865,88
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,00	239,71	BDI 1	296,62	1.483,10
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	191,92	BDI 1	237,48	1.899,84
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA	UN	3,00	208,04	BDI 1	257,43	772,29

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

					EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
Serviço	Serviço	1.8.6.	SETOP	ED-48338	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIAS	M2	3,36	201,70	BDI 1	249,58	838,59
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	265,71	BDI 1	328,79	328,79
Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	89,51	BDI 1	110,76	332,28
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	282,20	BDI 1	349,19	698,38
Serviço	Serviço	1.8.10	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	34,18	BDI 1	42,29	211,45
Serviço	Serviço	1.8.11	SETOP	ED-48182	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UNIDADE	4,00	38,40	BDI 1	47,52	190,08
Serviço	Serviço	1.8.12	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	32,63	BDI 1	40,38	201,90
Serviço	Serviço	1.8.13	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	43,56	BDI 1	53,90	215,60
Nível 2	Nível 2	1.9.			PINTURAS					-	14.805,56
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	571,67	2,30	BDI 1	2,85	1.629,26
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	508,04	11,36	BDI 1	14,06	7.143,04

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

					PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	105,10	2,64	BDI 1	3,27	343,68
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	105,10	10,03	BDI 1	12,41	1.304,29
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,63	12,28	BDI 1	15,20	967,18
Serviço	Serviço	1.9.6.	SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA	M2	63,63	15,83	BDI 1	19,59	1.246,51
Serviço	Serviço	1.9.7.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	57,96	23,39	BDI 1	28,94	1.677,36
Serviço	Serviço	1.9.8.	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	15,72	25,41	BDI 1	31,44	494,24
Nível 2	Nível 2	1.10.			INSTALAÇÕES PREDIAIS					-	28.893,29
Serviço	Serviço	1.10.1	Composição	COMP. 03	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO PADRÃO DE ENTRADA, RAMAL ALIMENTADOR, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS E CONDUÍTES FLEXÍVEIS EMBUTIDOS EM LAJES E PAREDES, CABOS E FIOS, DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO, TOMADAS E PONTOS DE LUZ COM LUMINÁRIAS FLUORESCENTES.	UNIDADE	1,00	12.000,00	BDI 1	14.848,80	14.848,80
Serviço	Serviço	1.10.2	Composição	COMP. 04	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS, COMPREENDENDO O CAVALETE COPASA, RAMAL DE ENTRADA, 01 RESERVATÓRIO DE FIBRA CAP. 1000L, BARRILETE, COLUNAS E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA;	UNIDADE	1,00	11.350,00	BDI 1	14.044,49	14.044,49

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

					REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DISPONDO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, CAIXAS SIFONADAS, CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E LANÇAMENTO NA REDE PÚBLICA						
Nível 2	Nível 2	1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	6.563,59
Serviço	Serviço	1.11.1	SETOP	ED-50395	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	M	12,00	322,02	BDI 1	398,47	4.781,64
Serviço	Serviço	1.11.2	SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	5,40	266,68	BDI 1	329,99	1.781,95
Nível 2	Nível 2	1.12.			LIMPEZA FINAL					-	715,30
Serviço	Serviço	1.12.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	115,00	5,03	BDI 1	6,22	715,30

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	CONCLUSÃO DE OBRA E.A.S. PIRACICABA			
Meta	1.	ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE PIRACICABA		-
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
Serviço	-	0	0	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	1.1.1.	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	12,00
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Nível 2	1.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO		-

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	1.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,10
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	1.2.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,32
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Nível 2	1.3.	ALVENARIAS		-
Serviço	1.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	58,99
Serviço	1.3.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,16
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Nível 2	1.4.	COBERTURAS		-
Serviço	1.4.1.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
Serviço	1.4.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00
Serviço	1.4.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	108,25
Serviço	1.4.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	108,25
Serviço	1.4.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,40
Serviço	1.4.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,60
Serviço	1.4.7.	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,30
Nível 2	1.5.	ESQUADRIAS		-
Serviço	1.5.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	1.5.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
Serviço	1.5.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
Serviço	1.5.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
Serviço	1.5.5.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68
Serviço	1.5.6.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20
Serviço	1.5.7.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,72
Serviço	1.5.8.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
Serviço	1.5.9.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,46
Nível 2	1.6.	REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS		-
Serviço	1.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	46,26
Serviço	1.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	68,06
Serviço	1.6.3.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	105,10
Serviço	1.6.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	571,67
Serviço	1.6.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	105,10
Serviço	1.6.6.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	89,02

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	1.6.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	89,02
Serviço	1.6.8.	PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM	M2	2,10
Serviço	1.6.9.	REVESTIMENTO DE FACHADA COM GRANITINHO MIRACEMA SERRADO, 11,5 x 23,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	7,60
Nível 2	1.7.	PISOS E PAVIMENTOS		-
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,14
Serviço	1.7.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	102,10
Serviço	1.7.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	102,10
Serviço	1.7.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	80,75
Serviço	1.7.5.	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M2	2,00
Serviço	-	0	-	-
Nível 2	1.8.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		-
Serviço	1.8.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
Serviço	1.8.2.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	1.8.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,00
Serviço	1.8.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
Serviço	1.8.5.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	1.8.6.	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIAS	M2	3,36
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	1.8.7.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	-	0	-	-
Serviço	1.8.8.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	1.8.9.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Serviço	1.8.10.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Serviço	1.8.11.	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UNIDADE	4,00
Serviço	1.8.12.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
Serviço	1.8.13.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Nível 2	1.9.	PINTURAS		-
Serviço	1.9.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	571,67
Serviço	1.9.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	508,04
Serviço	1.9.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	105,10
Serviço	1.9.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	105,10
Serviço	1.9.5.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,63
Serviço	1.9.6.	PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA	M2	63,63
Serviço	1.9.7.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAMOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	57,96
Nível 2	1.10.	INSTALAÇÕES PREDIAIS		-
Serviço	1.10.1.	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO PADRÃO DE ENTRADA, RAMAL ALIMENTADOR, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS E CONDUITES FLEXÍVEIS EMBUTIDOS EM LAJES E PAREDES, CABOS E FIOS, DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO, TOMADAS E PONTOS DE LUZ COM LUMINÁRIAS FLUORESCENTES.	UNIDADE	1,00
Serviço	1.10.2.	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS, COMPREENDENDO O CAVALETÉ COPASA, RAMAL DE ENTRADA, 01 RESERVATÓRIO DE FIBRA CAP. 1000L, BARRILETE, COLUNAS E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA; REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DISPONDO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, CAIXAS SIFONADAS, CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E LANÇAMENTO NA REDE PÚBLICA	UNIDADE	1,00
Nível 2	1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
Serviço	1.11.1.	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	M	12,00
Serviço	-	0	-	-
Serviço	1.11.2.	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	5,40
Serviço	-	0	0	-
Serviço	-	0	-	-
Serviço	-	0	-	-
Nível 2	1.12.	LIMPEZA FINAL		-
Serviço	1.12.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	115,00

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
					04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
Linha calculada	1.	ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE PIRACICABA	156.240,34	% Período:	6,75%	13,51%	20,13%	21,74%	25,02%	12,85%
	0,00%	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	6.075,24	% Período:	100,00%					
	-->				100,00%					
	0,00%	1.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.878,06	% Período:	100,00%					
	-->				100,00%					
	0,00%	1.3. ALVENARIAS	2.597,50	% Período:	100,00%					
	-->				100,00%					
	0,00%	1.4. COBERTURAS	17.797,37	% Período:		60,00%	40,00%			
	-->					60,00%	40,00%			
	0,00%	1.5. ESQUADRIAS	18.002,89	% Período:				30,00%	70,00%	
	-->							30,00%	70,00%	
	0,00%	1.6. REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS	34.768,76	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%		
	-->					30,00%	30,00%	40,00%		
	0,00%	1.7. PISOS E PAVIMENTOS	15.142,96	% Período:			25,00%	30,00%	45,00%	
	-->						25,00%	30,00%	45,00%	
	0,00%	1.8. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	8.999,82	% Período:					40,00%	60,00%
	-->								40,00%	60,00%
	0,00%	1.9. PINTURAS	14.805,56	% Período:					50,00%	50,00%
	-->								50,00%	50,00%
	0,00%	1.10. INSTALAÇÕES PREDIAIS	28.893,29	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%	
-->						35,00%	35,00%	30,00%		
0,00%	1.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.563,59	% Período:						100,00%	
-->									100,00%	
0,00%	1.12. LIMPEZA FINAL	715,30	% Período:						100,00%	
-->									100,00%	

Total: R\$ 156.240,34

Período:	%:	6,75%	13,51%	20,13%	21,74%	25,02%	12,85%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	10.550,80	21.109,05	31.447,97	33.963,91	39.087,05	20.081,56
	Outros:	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	10.550,80	21.109,05	31.447,97	33.963,91	39.087,05	20.081,56
	%:	6,75%	20,26%	40,39%	62,13%	87,15%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	10.550,80	31.659,85	63.107,82	97.071,73	136.158,78	156.240,34
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	10.550,80	31.659,85	63.107,82	97.071,73	136.158,78	156.240,34

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

MEMÓRIA DE CALCULO

MEMÓRIA DE CALCULO

1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA:

Barracão de obra em chapa de compensado resinado, inclusive

Instalações sanitárias 12,00m²

2 – ESTRUTURAS DE CONCRETO:

Forma de tabua de pinho serrada para Pilaretes Platibanda.....8,10m²

Pilares torre reservat. >> 4 un (0,25 x 2faces x h=1,80) = 3,60m²

Pilares platibanda >> 10 un (0,25 x 2faces x h=0,90) = 4,50m²

Concretagem de pilaretes de platibanda.....0,32m³

Pilaretes 10x20 >> 04 un 0,10 x 0,20 x 1,80 = 0,144 m³

10x20 >> 10 un 0,10 x 0,20 x 0,90 = 0,18 m³

3 – ALVENARIAS:

Alvenaria tijolo furado e=9 cm..... 58,99m²

Paredes platibanda >> 44,90m x 0,90) = 40,41m²

Paredes torre reservatório >> (7,75m x h=1,80) + (2,15 x 0,90) = 15,88m²

Muretas suporte bancadas >> 5 un. X 0,60 x 0,90 = 2,70m²

Blocos de vidro 19 x 19 x 8 cm..... 0,16m²

Paredes fundos do DML >> 4 blocos 0,20x0,20 = 0,16m²

4 – COBERTURA:

Estrutura de madeira serrada composta por tesouras e terças..... 108,25m²

Área interna paredes de platibanda + torre reservatório

Telhamento com telhas onduladas de fibrocimento e=5 mm..... 108,25m²

Cobertura em 2 águas com calhas periféricas

Calha em chapa galvanizada d=50 cm.....27,40m

Calhas da cobertura principal (13,95 + 11,30) + calha torre reservat. (2,15)

Rufo em chapa galvanizada d=15 cm.....25,60m

Perímetro interno paredes de platibanda + perímetro interno torre - calhas

(43,70m + 9,30m – 27,40m) = 25,60m.

Cumeeira de telhão cerâmico sobre telhas de fibrocimento.....11,30m

Linha de cumeeira da cobertura principal >> 11,30m

Pingadeira pré-moldada de concreto.....50,00m

Perímetro externo paredes de platibanda + torre reservatórios

Condutor de descida de águas pluviais pvc 100mm.....12,00m

04 descidas de 3,00m = 12,00m

5 – ESQUADRIAS:

Porta de madeira 0,90 x 2,10..... 1,00un

Banho PNE>> 01 un

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Porta de madeira 0,80 x 2,10..... 8,00un

Banho masc. Recepção, sala de Vacinação, Consultório Clínico, Consultório Ginecológico

Banho do consult. Ginecológico, Consultório Odontológico, Circulação e Copa

Porta de madeira 0,70 x 2,10..... 2,00un

Acesso Banho funcionários e DML >> 02 un

Porta de madeira 0,60 x 2,10..... 2,00un

Box individuais Banho funcionários>> 02 un

Porta de alumínio tipo veneziana 0,80 x 2,10..... 1,68m2

Porta de saída fundos >> 01 un 0,80 x 2,10 = 1,68m2

Porta de alumínio 4 folhas, sendo 2 folhas de correr..... 4,20m2

Porta de entrada principal >> 01 un 2,00 x 2,10 = 4,20m2

Janela de alumínio tipo maxim-ar..... 3,72m2

Maxim-ar 0,60 x 0,60 >> 05 un 0,60 x 0,60 = 1,80m2

Maxim-ar 0,80 x 1,20 >> 02 un 0,80 x 1,20 = 1,92m2

Janela de alumínio de correr 4 folhas 8,40m2

janela 1,50 x 1,20 >> 04 un 1,50 x 1,20 = 7,20m2

Janela 1,20 x 1,00 >> 01 un 1,20 x 1,00 = 1,20m2

Porta de ferro de abrir, tipo grade..... 2,46m2

Portinhola abrigo do compressor >> 1,10 x 1,00 = 1,10m2

Portinhola resíduos sólidos >> 0,80 x 1,00 = 0,80m2

Portinhola torre reservatório >> 0,70 x 0,80 = 0,56m2

6 – REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS:

Chapisco argamassa 1:3 paredes internas..... 46,26m2

01 face paredes de platibandas >> 44,90 x (h= 0,90) = 40,41m2

02 faces Muretas de suporte bancadas >> 5 un. x 0,65 x 0,90 = 5,85m2

Chapisco argamassa 1:3 paredes externas..... 68,06m2

01 face paredes de platibandas >> 44,90 x (h=0,30+0,90) = 53,88m2

01 face paredes torre do reservatório >> 10,50 x h=1,35 = 14,18m2

Chapisco argamassa 1:3 em tetos..... 105,10m2

Áreas dos ambientes internos >> 102,10 m2

Área da laje em balanço >> (3,75 x 0,80) =3,00 m2

Massa única p/ recebimento de pintura paredes internas e externas..... 571,67m2

Áreas calculadas para chapiscos em paredes internas e externas, menos as áreas

de emboço para cerâmica e menos a área de revestimento decorativo na fachada:

(483,49 + 184,80 – 89,02 – 7,60) = 571,67m2

Massa única p/ recebimento de pintura em tetos..... 105,10m2

Áreas calculadas para chapiscos em tetos

Emboço para recebimento de cerâmica..... 89,02m2

Consideramos revestimentos cerâmicos nas I.S usuários, nas I.S funcionários,

na I.S do consult. Ginecológico, no DML, na copa e no abrigo de resíduos sólidos.

Todos ambientes internos com cerâmica a meia altura.

I.S. Usuários >> (1,90 x 4 + 1,80 x 2 + 1,20 x 2) x h=1,50 = 20,40m2

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

I.S. Funcionários >> $(1,35 \times 4 + 1,00 \times 2 + 2,15 \times 4) \times h=1,50 = 24,00m^2$

I.S. consult. Ginecol. >> $(1,50 \times 2 + 1,20 \times 2) \times h=1,50 = 8,10m^2$

DML >> $(1,55 \times 2 + 1,20 \times 2) \times h=1,50 = 8,25m^2$

Copa >> $(3,20 \times 2 + 2,00 \times 2) \times h=1,50 = 15,60m^2$

Resíduos sólidos >> $(1,00 \times 2 + 0,90 \times 2) \times h=1,10 = 4,18m^2$

Muretas de suporte bancadas >> 5 un x 0,65 x 0,9 x 2faces = 5,85m²

Barrados com h=0,60m sobre bancadas Vacinação/consult. Odontol..>> 2,64m²

Revestimento Cerâmico em paredes..... 89,02m²

Conforme cálculo de emboço para revestimentos cerâmicos

Barramento de Madeira..... 43,50m

Barramento em madeira de lei Ipê/Cedrinho, régua com largura 7cm, quinas boleadas, pintura de verniz poliuretano, fixadas por parafusos e buchas para acabamento sobre os revestimentos cerâmicos a meia altura

Peitoril de ardósia em Janela de correr e maxim-ar..... 2,10m²

janela 1,50 x 1,20 >> 04 un 1,55 x 0,17 = 1,05m²

Janela 1,20 x 1,00 >> 01 un 1,25 x 0,17 = 0,21m²

Maxim-ar 0,60 x 0,60 >> 05 un x 0,65 x 0,17 = 0,55m²

Maxim-ar 0,80 x 1,20 >> 02 un 0,85 x 0,17 = 0,29m²

Revestimento de fachada com granito serrado miracema..... 7,60m²

Faixa decorativa 2,00 x 3,80 = 7,60m²

7 – PISOS E PAVIMENTOS:

Piso de concreto e=5 cm (lastro concreto)..... 6,14m³

Área de pisos ambientes internos, resíduos e abrigo 102,10m² x e=0,05 = 5,11m³

Área de calçada frontal 8,20 x 2,50 x 0,05 = 1,03m³

Contrapiso em argamassa 1:4, e=4 cm..... 102,10m²

Área de pisos ambientes internos / abrigo compressor e resíduos sólidos = 102,10m²

Revestimento Cerâmico em pisos internos..... 102,10m²

Área de pisos ambientes internos / abrigo compressor e resíduos sólidos = 102,10m²

Rodapé cerâmico h=7,0 cm..... 80,75m

Recepção e espera >> $(5,85 + 3,95) \times 2 - 2,00 - 0,80 - 0,90 - 1,20 = 14,70m$

Sala Vacinação >> $(3,50 + 3,20) \times 2 - 0,80 = 12,60m$

Consult. Clínico >> $(3,45 + 3,20) \times 2 - 0,80 = 12,50m$

Circulação 1 >> $(6,35 + 5,50 + 1,20) - 5 \times 0,80 = 9,05m$

Consult. Ginecol. >> $(3,50 + 3,20) \times 2 - 2 \times 0,80 = 11,80m$

Consult. Odontológico >> $(3,60 + 3,20) \times 2 - 0,80 = 12,80m$

Circulação 2 >> $(4,35 + 1,20) \times 2 - 3 \times 0,80 - 2 \times 0,70 = 7,30m$

Soleiras de ardósia em portas de entrada e vãos internos..... 2,00m²

Porta entrada principal >> $2,00 \times 0,17 = 0,34m^2$

Porta saída fundos >> $0,80 \times 0,17 = 0,14m^2$

Vãos portas internas >> $(0,92 + 8 \times 0,82 + 2 \times 0,72 + 2 \times 0,62) \times 0,15 = 1,52m^2$

8 – LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS:

Vaso de louça branca convencionai.....4,00un

Vaso de louça branca PNE sem abertura frontal.....1,00un

Válvula de descarga em metal cromado.....5,00un

Lavatório louca branca tamanho médio, sem coluna.....8,00un

Conforme indicados em projeto

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Cuba inox para pias3,00un

Sala vacinação, consultório odontológico e copa

Bancada de ardósia.....3,36m2

Sala vacinação >> $1,20 \times 0,60 = 0,72m^2$

Consultório odontológico >> $1,20 \times 0,60 + 2 \times 1,00 \times 0,60 = 1,92m^2$

Copa >> $1,20 \times 0,60 = 0,72m^2$

Tanque de mármore sintético suspenso.....1,00un

Dispenser plástico ABS para papel toalha.....4,00un

02 un I.S usuários, 01 un I.S. funcionários, 01 un I.S. consult. Ginecologico

Papeleira de metal cromado aberta.....5,00un

01 un em cada box de vaso sanitário

Saboneteira plástica para sabão líquido.....4,00un

02 un I.S usuários, 01 un I.S. funcionários, 01 un I.S. consult. Ginecologico

9 – PINTURAS:

Selador acrílico em paredes internas e externas.....571,67m2

Conforme cálculo massa única para recebimento de pintura

Pintura látex acrílico em paredes internas e externas.....508,04m2

Conforme cálculo massa única para recebimento de pintura menos área de barrado

$h=1,50m$ na recepção e circulações 1 e 2, que receberão pintura esmalte sobre massa corrida

Selador acrílico aplicado em tetos.....105,10m2

Conforme cálculo massa única para recebimento de pintura em tetos

Pintura látex PVA aplicada em tetos.....105,10m2

Conforme cálculo massa única para recebimento de pintura em tetos

Aplicação Massa corrida em barrados $h=1,50m$63,63m2

Recepção e espera >> $((5,85+3,95) \times 2) \times h=1,50 = 27,40m^2$

Circulação 1 >> $(6,35 + 5,50 + 1,20) \times h=1,50 = 19,58m^2$

Circulação 2 >> $(4,35 + 1,20) \times 2) \times h=1,50 = 16,65m^2$

Pintura esmalte em barrado $h=1,50m$63,63m2

Conforme cálculo de aplicação de massa corrida em barrados

Pintura esmalte em portas de madeira.....57,96m2

Portas $0,90 \times 2,10$ >> 1 un x $1,20 \times 2,10 \times 2$ faces = 5,04m2

Portas $0,80 \times 2,10$ >> 8 un x $1,10 \times 2,10 \times 2$ faces = 36,96m2

Portas $0,70 \times 2,10$ >> 2 un x $1,00 \times 2,10 \times 2$ faces = 8,40m2

Portas $0,60 \times 2,10$ >> 2 un x $0,90 \times 2,10 \times 2$ faces = 7,56m2

Pintura esmalte em portão e grade de ferro 15,72m2

Portão de correr entrada principal >> $3,00 \times 1,80 \times 2$ faces = 10,80m2

Portinholas depósito resíduos, abrigo compressor e torre reservatório >> 4,92m2

10 – INSTALAÇÕES PREDIAIS:

Instalações prediais de luz, água e esgotamento sanitário com ligações definitivas as redes públicas e concessionárias.

11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Recomposição Muro de fechamento $h=1,80m$12,00m

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Frente e Fundos >> (4,00 + 8,00) = 12,00m

Portão de ferro em chapa tipo lambri h=1,80m.....5,40m2

Portão acesso principal >> correr 3,00 x 1,80 = 5,40m2

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação de Obra

A locação da obra será feita com tábuas e pontalotes de pinho, obedecendo rigorosamente o que estabelece o projeto.

Ligações Provisórias

Será de responsabilidade da contratada, as ligações provisórias de água e energia elétrica para a obra.

Barracão de Obra

Barracão de obra em chapas de compensado resinado, cobertura com telhas de fibrocimento, inclusive sanitário para os funcionários.

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual prof. até 1,30m

Escavação manual de valas e cavas até 1,30m de profundidade para sapatas e vigas baldrames.

Apiloamento fundo de valas

Apiloamento de fundo de valas e cavas de fundação com soquete.

Reaterro Manual

Reaterros de valas e cavas de fundação com material da obra, compactação com soquete

Aterro Interno

Execução e compactação de aterro interno com material predominantemente argiloso, sendo de responsabilidade do município o fornecimento e transporte do material de aterro.

3.0 – FUNDAÇÕES

Broca a trado manual Ø 20cm

Execução de broca manual à trado, Ø 20cm, profundidade média de 3,00m, armadura de 3 # 6.3mm com h=1,50m, estribos triangulares # 5.0mm cada 15cm, concreto fck 18 Mpa, com preparo mecânico em betoneira.

Lastro de concreto magro

Execução de lastro de lastro de concreto magro sob sapatas e vigas baldrames em camada de 5cm

Fabricação, montagem e desmontagem de forma de tábua de madeira serrada

Execução de forma de tábuas de pinho para vigas baldrames

As sapatas serão concretadas contra barranco, sem a utilização de formas de madeira.

Armação de aço para sapatas e vigas baldrames

A fundação será composta por 20 sapatas isoladas, dimensões 80 x 80 cm, h=0,20m, armadas com malha de aço # 6,3mm, espaçados cada 10cm.

As vigas baldrames serão executadas conforme projeto básico::

7,55m vigas baldrames seção 15x20 cm, com armação positiva de 2 # 8.0mm, negativa de 2 # 6.3mm, com estribos # 5,0mm cada 15 cm.

39,50m vigas baldrames seção 15x30 cm, com armação positiva de 2 # 10,0mm, negativa de 2 # 6.3mm, com estribos # 5,0mm cada 15 cm.

57,05m vigas baldrames seção 15x40 cm, armação positiva de 2 # 10.0mm, negativa de 2 # 8.0mm e estribos de 5,0mm espaçados cada 15 cm.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Concreto para Fundações

Fornecimento de concreto estrutural, preparo em obra com betoneira, Fck 20 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento em sapatas e vigas baldrames, dimensões das peças conforme descrito no item anterior.

4.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO.

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares

Execução de forma de tábuas de pinho para pilares da estrutura, do abrigo de resíduos sólidos, da torre do reservatório e da platibanda

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas de cobertura

Execução de forma de tábuas de pinho para vigas de cobertura e vigas de apoio laje sobre abrigos de resíduos sólidos e compressor

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para laje maciça

Execução de forma de tábuas de pinho para laje maciça em balanço na fachada frontal

Armação de Aço para Estruturas

Corte, dobra e armação de aço conforme projeto básico de cálculo estrutural, para pilares da estrutura, vigas de cobertura, laje maciça em balanço, pilares da torre do reservatório e pilaretes da platibanda.

Laje maciça em balanço, dimensões de (4,70 + 2,40m) x 0,80, esp. de 0,12m, armadura positiva em malha # 5.0mm espaçada cada 25 cm, armadura negativa # 8.0mm espaçada cada 12cm, sentido transversal a laje, dotada de gancho na extremidade externa e dobra de ancoragem na viga frontal. .

Concretagem de pilares

Fornecimento de concreto estrutural, preparo em obra com betoneira, Fck 20 Mpa, inclusive lançamento manual com a utilização de baldes, adensamento e acabamento em pilares.

Concretagem de vigas e lajes

Fornecimento de concreto estrutural usinado, Fck 20 Mpa, lançamento bombeado em vigas e lajes

Laje de cobertura

Laje pré-moldada de forro, sobrecarga de 100 kg/m², com lajotas, capeamento de concreto 20 mpa, espessura de 3cm, e armadura de distribuição. (Todos os ambientes e abrigos resíduos sólidos e compressor, exceto teto de cobertura da I.S. de funcionários)

Laje pré-moldada de piso, sobrecarga de 200 kg/m², com lajotas, capeamento de concreto 20 Mpa espessura de 4cm e armadura de distribuição. (laje para apoio do reservatório de água)

5.0 – ALVENARIAS

Alvenaria de vedação e platibandas

Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, nas dimensões 9x19x19cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, em paredes de 10cm, junta máxima de assentamento de 15mm, nivelados, alinhados e apurados, segundo dimensões cotadas no projeto arquitetônico.

Alvenaria de tijolos de vidro

Alvenaria de tijolos de vidro, dimensões 20x20x8 cm, assentes com argamassa de cimento branco, em vão de iluminação do DML (4 unidades)

Vergas sobre portas e janelas – vãos >ou= 1,50m

Vergas de concreto moldadas in loco, dimensões 10x20cm, trespasse de 0,20m em cada lado do vão.

6.0 – COBERTURA

Estrutura de Madeira

Estrutura em madeira serrada, não aparelhada, composta por 6 unidades de tesouras inteiras e 1 unidade de meia tesoura em peças 6x12cm e 6 linhas de terças em peças 6x8cm, montadas sobre a laje.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Telhamento

A cobertura será em telhas onduladas de fibrocimento de 5mm, em duas águas sobre a edificação principal mais a cobertura em uma água sobre a torre do reservatório.

Calhas

As calhas serão confeccionadas em chapa galvanizada nº26, desenvolvimento de 50cm, com dobra na obra, formando coxos com dimensões de 20 x 15 cm, inclusive bocais e condutores de descida em PVC 100mm.

Rufos

Rufos de chapas galvanizadas, desenvolvimento de 15cm, em todo perímetro do telhado.

Cumeeira de telhão cerâmico

Linha de cumeeira em telhões cerâmicos emboçados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia)

Pingadeiras de Platibanda

Sobre as paredes de platibanda e torre do reservatório, serão assentadas placas pré-moldadas de concreto, largura de 19 cm, com pingadeiras.

Tubos de Descidas Pluviais

Fornecimento e instalação de descidas verticais de águas pluviais, pvc 100mm, inclusive conexões e suportes.

7.0 – ESQUADRIAS

Portas Internas de Madeira

As portas internas serão de madeira lisa para pintura, dimensões conforme projeto, com perfeito assentamento, inclusive batentes, guarnições e ferragens, observando prumo

Porta veneziana em alumínio

Porta em alumínio pintado na cor branca, tipo veneziana, 1 folha de abrir, inclusive fechadura e marco.

Porta de correr em alumínio

Porta em alumínio pintado na cor branca, tipo correr, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Janelas de alumínio

Janelas em alumínio pintado na cor branca, tipo maxim-ar e correr, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Portão de grade com cadeado

Portão em grade de ferro, sendo 1 folha de abrir, dimensão 0,80x h=1,00m (resíduos sólidos); portão 2 folhas de abrir, dimensão 1,10xh=1,00m (abrigo compressor); e portão 1 folha de abrir, dimensão 0,70xh=0,80 (torre reservatório).

8.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Chapisco em Paredes

Execução de chapisco em paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aplicado com colher.

Chapisco em Tetos

Execução de chapisco em tetos com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 mais emulsão polimérica (adesivo), aplicado com rolo para textura.

Massa única para recebimento de pintura

Reboco em paredes internas, externas e tetos com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas, niveladas e aprumadas, com arestas vivas e perfeitas

Emboço para cerâmica

Emboço para revestimentos cerâmicos em paredes internas, h=1,50m com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Paredes internas dos ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa e I.S. Funcionários e depósito resíduos sólidos.

Revestimento Cerâmico h=1,50m

Revestimentos cerâmicos em barrado com h=1,50m, placas com dimensões aproximadas de 20x30 cm, de 1ª qualidade, assentadas com argamassa pré-fabricada de boa qualidade, sobre emboço sarrafeado, tendo juntas corridas com 2mm, inclusive rejuntamento e limpeza.

(Ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa, I.S. Funcionários e depósito resíduos sólidos)

Barramento de Madeira

Barramento em madeira de lei Ipê/Cedrinho, régua com largura 7cm, quinas boleadas, pintura de verniz poliuretano, fixadas por parafusos e buchas para acabamento sobre os revestimentos cerâmicos a meia altura,

Peitoris de Granito polido

Peitoris de granito polido, cinza andorinha ou similar, espessura 3cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (vãos de janelas e basculantes, L=15 cm) + pingadeira de granito nas bordas da laje em balanço.

Granitinho Miracema

Revestimento decorativo de fachada com granitinho Miracema serrado. dimensões 11,5 x 23,0cm, assentado com argamassa de cimento e areia, inclusive rejuntamento (Faixa de 2,00m largura pela altura total na parede frontal da fachada)

9.0 – PISOS E PAVIMENTOS

Piso em Concreto

Execução de lastro de concreto espessura de 5 cm nos pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e abrigo de compressor e a calçada interna.

Contrapiso para cerâmica

Contrapiso desempenado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 4 cm. em todos ambientes internos, depósito resíduos sólidos e abrigo do compressor.

Revestimento cerâmico em Pisos

Os pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e compressor, serão revestidos por cerâmica esmaltada de boa qualidade, sujeitas à tráfego intenso, resistência a abrasão PEI IV, assentes com argamassa de cimento cola sobre base regularizada, inclusive rejuntamento e limpeza.

Rodapé Cerâmico

Rodapé cerâmico, h=7cm, assentados com argamassa de cimento cola. (ambientes internos desprovidos de cerâmica em paredes).

Soleiras de Granito

Soleiras de granito polido, cinza andorinha ou similar, espessura 3cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (portas externas e vãos de portas internas, L=15 cm)

Piso Cimentado

Execução de piso cimentado sobre a calçada de concreto interna e rampa PNE, espessura 3,0cm, friso transversal cada 2,00m.

10.0 – LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

Vaso Sanitário Convencional

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária convencional, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla.

Vaso Sanitário Especial para PCD

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária para PCD, sem abertura frontal, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Lavatório de Louça sem coluna

Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho 29,5cm x 39,0cm ou similar, inclusive válvula de escoamento e sifão de pvc e torneira cromada de mesa.

Bancada de Pia em Granito

Fornecimento e instalação de bancada de pia em granito polido cinza andorinha ou similar E=3cm, apoiada em alvenaria.

Cuba de aço inox para pias

Fornecimento e instalação de cubas de embutir de aço inoxidável, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível de pvc.

Tanque de Mármore sintético

Fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético, capacidade 22 litros,

Incluso sifão e válvula de pvc e torneira de metal cromada.

Torneiras de Pia Bica móvel. Fornecimento e instalação de torneira metálica para pia, bica móvel, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível cromado

Barra de Apoio PNE

Fornecimento e colocação de barra de apoio reta em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede.

11.0 – PINTURAS

Paredes Externas:e fachada

Pintura com tinta acrílica sobre revestimento, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

Paredes Internas:

Pintura com tinta acrílica semi-brilho sobre revestimentos, paredes inteiras nos consultórios e sala de vacinação; barrado superior das paredes nas instalações sanitárias, DML e copa; barrado superior das paredes na sala de Espera e circulações, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador, duas demãos de acabamento.

Tetos

Pintura com tinta látex pva em tetos, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta.

Pintura Esmalte em barrado de paredes

Pintura com tinta esmalte sintética sobre massa corrida em barrados de paredes h=1,50m, nos ambientes de sala Espera/Recepção, Circulação Pacientes e Circulação funcionários, inclusive aplicação de uma demão de selador, duas demãos de massa corrida pva.

Portão de grade de ferro

Pintura sobre ferro com tinta esmalte sintético semi brilho, após lixamento, limpeza, desengorduramento e duas demãos de esmalte

Esquadrias de madeira

Pintura sobre portas internas de madeira, com tinta esmalte sintético acetinado, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de fundo sintético nivelador, novo lixamento e duas demãos de acabamento

As cores serão definidas pela municipalidade.

12.0 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

Instalações Elétricas

Instalações Prediais de energia elétrica compreendendo padrão de entrada, ramal alimentador, quadro de distribuição, eletrodutos e conduítes flexíveis embutidos em lajes e paredes, cabos e fios, dispositivos de acionamento, tomadas e pontos de luz com luminárias fluorescentes.

Instalações hidro-sanitárias

Instalações hidro-sanitárias com tubos e conexões de PVC, compreendendo o cavalete Copasa, ramal de entrada, um reservatório de 1000 L, Colunas e ramais de distribuição de água fria.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Rede de esgotamento sanitário dispendo de tubos e conexões de PVC, caixas sifonadas, caixa de gordura, caixas de inspeção em alvenaria e ramal de lançamento na rede pública.

13.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Muro de bloco de concreto aparente h=1,80m

Muro de fechamento frontal com bloco de concreto aparente E=15 cm, h=1,80 m, inclusive pilares e sapata de concreto armado espaçadas cada 2,00 m.

Gradil de ferro fixado em alvenarias h=1,80m

Gradil de fechamento frontal, h=1,80m, fixados em montantes de alvenaria espaçados cada 2,00m.

Portão de ferro em chapa tipo lambri h=1,80m

Fornecimento e colocação de portões de chapa tipo lambri, sendo 01 portão de correr 1,20 x 1,80m no acesso principal, 01 portão de correr 3,20 x 1,80m no estacionamento e 01 portão de abrir 0,90 x 1,80m no muro divisório interno.

Meio-fio de concreto Pré-moldado

Assentamento de meio-fio pré-moldado, na delimitação da calçada interna.

Execução de passeio (calçada) e piso de concreto

Execução de piso de concreto fck 20 Mpa, espessura 5,0 cm, moldado in loco, com juntas de dilatação de sarrafos de madeira formando quadros 2,00 x 2,00m, com acabamento desempenado.

(calçada frontal no alinhamento da via pública)

Execução de alambrado com mourões de concreto

Alambrado de fechamento e divisão interna, com mourões de concreto h=1,80m, tela de arame galvanizado # 2" e mureta de concreto para embasamento e fixação da tela.

14.0 – LIMPEZA FINAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as instalações definitivas ligadas as redes de serviços públicos (água, luz e esgoto).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Barracão de Obra

Barracão de obra para depósito de materiais e ferramentas, em chapas de compensado resinado, cobertura em telhas de fibrocimento.

2.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO.

Forma para concreto em Estruturas

Execução de forma com tábuas de pinho para pilaretes da platibanda e torre do reservatório.

Concreto para Estruturas

Preparo mecânico de concreto em betoneira, Fck 20 Mpa para lançamento e aplicação em pilaretes da platibanda e torre reservatório.

3.0 – ALVENARIAS

Alvenaria de platibandas

Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, nas dimensões 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, em paredes de 10cm, junta máxima de assentamento de 15mm, nivelados, alinhados e aprumados, segundo dimensões cotadas no projeto arquitetônico.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Alvenaria de tijolos de vidro

Alvenaria de tijolos de vidro, dimensões 19x19x8 cm, assentes com argamassa de cimento branco, em vão de iluminação do DML (4 unidades)

4.0 – COBERTURA

Estrutura de Madeira

Estrutura em madeira de lei serrada, composta por tesouras em peças 6x12cm e terças em peças 6x8cm, espaçadas conforme especificações de fabricantes de telhas de fibrocimento.

Telhamento

A cobertura será em telhas onduladas de fibrocimento de 5mm de espessura, em duas águas, com linha de cumeeira de telhões cerâmicos.

Calhas

As calhas serão confeccionadas em chapa galvanizada nº26, desenvolvimento de 50cm, com dobra na obra, formando coxos com dimensões de 20 x 15 cm, inclusive 4 bocais e condutores de descida em PVC 100mm.

Rufos

Rufos de chapas galvanizadas, desenvolvimento de 15cm, em todo perímetro do telhado.

Pingadeiras de Platibanda

Sobre as paredes de platibanda serão assentadas placas pré-moldadas de concreto, largura de 19 cm, acabamento reto, com pingadeiras.

5.0 – ESQUADRIAS

Portas Internas de Madeira

As portas internas serão de madeira lisa para pintura, dimensões conforme projeto, com perfeito assentamento, inclusive batentes, guarnições e ferragens, observando prumo

Porta veneziana em alumínio

Porta em alumínio, tipo veneziana, 1 folha de abrir, acabamento anodizado natural, inclusive fechadura e marco.

Porta de correr em alumínio

Porta em alumínio, tipo correr, acabamento anodizado natural, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Janelas de alumínio

Janelas em alumínio, tipo maxim-ar e de correr, conforme indicações no projeto arquitetônico, acabamento anodizado natural, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Portão de grade com cadeado

Portão em grade de ferro, sendo 1 folha de abrir, dimensão 0,80x h=1,00m (resíduos sólidos); portão 2 folhas de abrir, dimensão 1,10xh=1,00m (abrigo compressor); e portão 1 folha de abrir, dimensão 0,70xh=0,80 (torre reservatório).

6.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Chapisco

Execução de chapisco em paredes de platibandas, torre reservatório, paredes de apoio de bancadas, faixas do cintamento e em tetos, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aplicado com colher.

Reboco

Reboco em paredes internas, externas e tetos com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas, niveladas e aprumadas, com arestas vivas e perfeitas

Emboço para cerâmica

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Emboço para revestimentos cerâmicos em paredes internas, h=1,50m com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado.

Paredes internas dos ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa e I.S. Funcionários.

Revestimento Cerâmico h=1,50m

Revestimentos cerâmicos em barrado com h=1,50m, placas com dimensões aproximadas de 20x30 cm, de 1ª qualidade, assentadas com argamassa pré-fabricada de boa qualidade, sobre emboço sarrafeado, tendo juntas corridas com 2mm, inclusive rejuntamento e limpeza.

(Ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa, I.S. Funcionários e depósito resíduos sólidos)

Barramento de Madeira

Barramento em madeira de lei Ipê/Cedrinho, régua com largura 7cm, quinas boleadas, pintura de verniz poliuretano, fixadas por parafusos e buchas para acabamento sobre os revestimentos cerâmicos a meia altura,

Peitoris de ardósia

Peitoris de ardósia, espessura 2cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (vãos de janelas e basculantes, L=17 cm)

Granito Miracema - Detalhe em fachada

Revestimento decorativo de fachada com granitinho Miracema serrado. dimensões 11,5 x 23,0cm, assentado com argamassa de cimento e areia, inclusive rejuntamento (Faixa de 2,00m largura pela altura total na parede de fachada)

7.0 – PISOS E PAVIMENTOS

Piso em Concreto

Execução de lastro de concreto espessura de 5 cm nos pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e abrigo de compressor..

Contrapiso para cerâmica

Contrapiso desempenado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 4 cm. em todos ambientes internos, depósito resíduos sólidos e abrigo do compressor.

Revestimento cerâmico em Pisos

Os pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e compressor, serão revestidos por cerâmica esmaltada de boa qualidade, sujeitas à tráfego intenso, resistência a abrasão PEI IV, assentes com argamassa de cimento cola sobre base regularizada, inclusive rejuntamento e limpeza.

Rodapé Cerâmico

Rodapé cerâmico, h=7cm, assentados com argamassa de cimento cola. (ambientes internos desprovidos de cerâmica em paredes)

Soleiras de Ardósia

Soleiras de ardósia, espessura 2cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (vãos de portas internas, L=15 cm)

8.0 – LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

Vaso Sanitário Convencional

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária convencional, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla.

Vaso Sanitário Especial para PCD

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária para PCD, sem abertura frontal, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla

Lavatório de Louça sem coluna

Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho médio, inclusive válvula de escoamento e sifão de metal tipo copo, acabamento cromado.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Bancada de Pia em Ardósia

Fornecimento e instalação de bancada de pia em ardósia E=3cm, dimensões 0,60 x 1,20m, com furação e colagem de cuba inox Nº2, inclusive válvula de escoamento metálica, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado

Bancada seca em Ardósia

Fornecimento e instalação de bancada seca em ardósia E=3cm, dimensões 0,60 x 1,00m.

Tanque de mármore sintético

Fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético, capacidade 24 litros, inclusive acessórios de fixação

Torneiras de Pia Bica móvel

Fornecimento e instalação de torneira metálica para pia,bica móvel, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível cromado

Acessórios de Banheiros

Fornecimento e instalação de acessórios para banheiros constando de barras de apoio em aço inox, assentos para vasos, papeleiras cromadas, dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete líquido

9.0 – PINTURAS

Paredes Externas:e fachada

Pintura com tinta acrílica sobre revestimento, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

Paredes Internas:

Pintura com tinta acrílica semi-brilho sobre revestimentos de argamassa, em paredes inteiras nos consultórios e sala de vacinação; e em barrado superior das paredes nas instalações sanitárias,

DML e copa; e também em barrado superior das paredes na sala de Espera e circulações, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador, duas demãos de acabamento.

Tetos

Pintura com tinta látex pva em tetos, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta.

Massa corrida Pva à 02 demãos

Aplicação de massa corrida pva à 02 demãos, em barrados de paredes h=1,50m, nos ambientes de sala Espera/Recepção, Circulação Pacientes e Circulação funcionários, inclusive aplicação de uma demão de selador.

Pintura Esmalte em barrado de paredes

Pintura com tinta esmalte sintética sobre massa corrida em barrados de paredes h=1,50m, nos ambientes de sala Espera/Recepção, Circulação Pacientes e Circulação funcionários.

Portão de grade de ferro

Pintura sobre ferro com tinta esmalte sintético semi brilho, após lixamento, limpeza, desgorduramento e duas demãos de esmalte

Esquadrias de madeira

Pintura sobre portas internas de madeira, com tinta esmalte sintético acetinado, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de fundo sintético nivelador, novo lixamento e duas demãos de acabamento

As cores serão definidas pela municipalidade.

10.0 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

Instalações Elétricas

Instalações Prediais de energia elétrica compreendendo o reposicionamento do padrão de entrada

Existente, ramal de entrada, quadro de distribuição, eletrodutos e conduítes flexíveis embutidos em lajes e paredes, cabos e fios, dispositivos de acionamento, tomadas e pontos de luz com lâmpadas fluorescentes compactas.

Instalações hidro-sanitárias

Instalações hidro-sanitárias com tubos e conexões de PVC, compreendendo o ramal de ligação de água fria, um reservatório de 1000 L, Colunas e ramais de distribuição de água fria; e

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Rede de esgotamento sanitário dispondo de tubos e conexões de PVC, caixas sifonadas, caixa de gordura, caixas de inspeção em alvenaria e ramal de lançamento na rede pública.

11.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Recomposição de muro de fechamento

Recomposição de muro de fechamento, parte frontal e parte no fechamento de fundos do terreno, com blocos de concreto aparente e pilaretes de sustentação.

Portão de chapas de ferro tipo lambri

Fornecimento e assentamento de portão de ferro, 3,00 x 1,80m, no vão de acesso principal ao terreno.

12.0 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as instalações definitivas ligadas as redes de serviços públicos (água, luz e esgoto).

Serviço	Valor Total da Proposta (com LDI)
O OBJETO DO PRESENTE EDITAL SERÁ A Contratação de empresa para conclusão de estabelecimento assistencial de saúde - atendimento do Programa de Saúde da Família, no bairro Piracicaba - ZONA RURAL - BAEPENDI-MG.	R\$ 156.240,34 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis, bem como a instalações, conforme a necessidade.

O valor máximo desta contratação será de R\$ 156.240,34 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

Caso tenha interesse, a licitante deverá requerer ao Departamento de Compras e Licitações cópia virtual, para tanto apresentando mídia digital CD/DVD/PENDRIVE FORMATADO, onde serão gravadas as cópias dos arquivos. Para retirada do edital impresso, a licitante deverá requerer, mediante pagamento da taxa de expediente, no horário compreendido das 10 (dez) às 17(dezessete) horas. Não serão aceitos requerimentos via email.

Juntamente com a proposta de preços, a licitante deverá apresentar planilha orçamentária de custos, com e sem LDI, conforme disposto no item **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA acima, para verificação da viabilidade da proposta (inciso II do art. 48 da Lei 8.666/93).**

VISITA TÉCNICA

Para realização do serviço será permitido ao licitante que realize visita técnica, para que possam ser verificadas as condições para realização dos serviços. A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone (35) 3343-3204 ou pelo e-mail licitacao.baependi@gmail.com; Durante a visita técnica, o representante da empresa deverá tomar nota de todas as informações relevantes para a proposição do preço. A visita técnica deverá ser realizada até o último dia útil anterior à data marcada para o recebimento dos envelopes.

Para a realização de visita técnica, o representante deverá apresentar termo de credenciamento (podendo ser substituída por procuração) e documento de identidade com foto (podendo ser apresentada a CNH). Documentos originais não serão retidos, sendo extraída cópia dos mesmos que serão autenticadas por servidor competente. O credenciamento para visita técnica NÃO SUBSTITUI o credenciamento previsto no item 4.2.1 deste edital.

O termo de visita técnica comporá o envelope de documentação.

O termo de visita técnica não é obrigatório. Contudo, a licitante que não realizar a visita técnica, não poderá, posteriormente declarar desconhecimento das condições para a realização do serviço. Caso opte por não realizar a visita técnica, a empresa deverá juntar nos documentos de habilitação, declaração de que está ciente das condições para a realização da obra, e que considerou que as informações referentes ao projeto, constantes de anexo deste edital, foram suficientes para a composição da proposta de preços.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

DA GARANTIA

O licitante vencedor deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, garantia, conforme cláusula 11.2, constante deste edital.

DATA DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO

Recebimento de Envelopes: 05 de maio de 2021, 09h30min

Abertura dos envelopes de Documentação: 05 de maio de 2021, 10h00min

Abertura dos envelopes de Proposta: 13 de maio 2021, 10h00min

Local de realização do certame:

Prefeitura Municipal de Baependi – Rua Dr. Cornélio de Magalhães, 97

Centro – Baependi, MG.

1 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ACESSO AO EDITAL

- 1.1** Poderá participar deste certame qualquer Pessoa Jurídica que tenha seu objetivo social e/ou formação compatível com o objeto descrito no preâmbulo, que se encontre regular com a documentação abaixo e que estejam cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento:

1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL

- 1.2.1** registro comercial, no caso de empresa individual; OU ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; OU inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; OU decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir
- 1.2.2** Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
- 1.2.3** Certidão de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 1.2.4** Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual da sede da licitante;
- 1.2.5** Certidão de Regularidade junto à Fazenda Municipal da sede da licitante
- 1.2.6** Certidão de Regularidade com o FGTS
- 1.2.7** Certidão de Regularidade com o INSS
- 1.2.8** Certidão de Regularidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT)
- 1.2.9** Alvará de funcionamento.
- 1.2.10** Declaração de que não emprega menor (conforme inciso V do art. 27 da Lei 8666/93)
- 1.2.11** Declaração da inexistência de fato impeditivo de habilitação à licitação
- 1.2.12** Declaração de que não há impedimentos para o exercício da atividade empresarial a nenhum dos sócios.
- 1.2.13** Declaração de não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
- 1.2.14** Termo de visita técnica, expedido pelo Departamento de Compras e Licitações.

1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1.3.1** Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no máximo em 90 dias anteriores a data da realização do certame.
- 1.3.2** Comprovante de registro de inscrição do(s) Responsável(eis) Técnico(s) junto ao conselho regional competente.
- 1.3.3** Comprovante de registro da licitante junto ao conselho regional competente, que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura, com validade para o presente exercício;
- 1.3.4** O(s) responsável(eis) técnico(s) deverão ter sua vinculação à licitante comprovada, através de uma das modalidades abaixo:
- a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou
 - b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou
 - c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica.
- 1.3.5** Comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação;

Processo: 0077/2021 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 0002/2021

- 1.3.6** Atestado(s) de Capacidade Técnica do responsável técnico da empresa, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no conselho regional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico emitida pelo respectivo Conselho, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto, constando o endereço do contratante ou ser informado pelo licitante, de forma a permitir possível diligência que comprove a execução dos serviços de forma satisfatória;
- 1.3.6.1** Será considerada parcela de maior relevância a execução de construção de unidade habitacional (casa, escritório, etc) com laje.
- 1.3.7** Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante atestando o enquadramento da mesma na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou qualquer outro enquadramento previsto na Lei Complementar 123/06 e alterações caso a empresa se enquadre e deseje receber os benefícios constantes da referida Lei no tocante a participação em Processos Licitatórios. Esta certidão deverá ser expedida em no máximo 120 (cento e vinte) dias a contar da data prevista para o recebimento dos envelopes.

1.4 CONSULTA A BANCOS DE DADOS OFICIAIS

- 1.4.1** Para fins de habilitação, serão consultados também a situação da licitante junto aos seguintes cadastros:
- 1.4.2** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- 1.4.3** Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
- 1.4.4** Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
- 1.4.5** Cadastro Nacional de Condenações Civis.
- 1.4.6** Nos cadastros acima serão pesquisadas a regularidade das empresas e profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o poder público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010. Também será vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que conste com impedida ou suspensa pelo SICAF.
- 1.4.7** Situação do licitante no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais (Cadin-MG)
- 1.4.8** Situação do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Poder Executivo Estadual (cafimp)
- 1.4.9** Serão inabilitadas empresas e profissionais participantes do processo de licitação dos quais constem registros de atos de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado Pelo Conselho Nacional de Justiça.
- 1.5** Os documentos que vierem autenticados em cartório deverão apresentar o selo de autenticidade em todas as laudas.
- 1.6** Para autenticação por servidor municipal deverão ser apresentados os originais, **no momento de abertura do envelope 01.**
- 1.7** Qualquer cidadão poderá retirar cópia deste Edital mediante requerimento, mediante pagamento de taxa de expediente conforme Departamento Tributário, conforme disposto no §5º do art. 32 da Lei 8.666/93.
- 1.8** A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Microempreendedor Individual que desejar participar deste certame poderá obter os benefícios da Lei Complementar 123/06 e alterações, desde que demonstre sua condição juntando Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, atestando essa situação, ou apresente o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual no envelope com os documentos de habilitação.

2 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

- 2.1** Os envelopes deverão ser apresentados na data e hora citados no preâmbulo, e serem entregues à Comissão Permanente de Licitação, e deverão estar endereçados da seguinte forma:

MUNICÍPIO DE BAEPENDI

Processo XXX/2021 – Tomada de Preços XXX (preencher igual cabeçalho)

Envelope 01 – Documentos de Habilitação

Empresa:

CNPJ:

MUNICÍPIO DE BAEPENDI

Processo XXX/2021 – Tomada de Preços XXX (preencher igual cabeçalho)

Envelope 02 – Proposta Comercial

Empresa:

CNPJ:

Processo: 0077/2021 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 0002/2021

- 2.2 Qualquer erro, omissão ou alteração no preenchimento, desde que não interfira no certame, não será levado em consideração.
- 2.3 Se o conteúdo dos envelopes estiver trocado, a empresa será desclassificada.

3 DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 3.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no envelope 01, enquanto a proposta deverá ser apresentada no envelope 02.
- 3.2 Para o preenchimento da proposta de preços, a licitante deverá indicar os valores dos itens unitários e totais que perfazem o valor total. Os valores não deverão apresentar mais de duas casas após a vírgula. Valores com mais de duas casas serão considerados até a segunda casa, sem arredondamento.
- 3.3 Não serão admitidas rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas na proposta, que deverá ser clara e objetiva;
- 3.3.1 A inobservância do item acima poderá gerar a inabilitação da proposta.
- 3.4 A moeda utilizada para a cotação dos preços será a moeda nacional em vigência.
- 3.5 No preço apresentado, deverão ser computados todos os custos inerentes ao serviço, como impostos e demais custos, inclusive fretes.
- 3.6 No envelope de documentação deverão estar TODOS os documentos de habilitação exigidos acima, sendo que a ausência de um dos documentos importará na desclassificação da empresa.
- 3.7 Neste edital estão contidas instruções que devem ser observadas, tanto para o preenchimento da proposta quanto para a documentação. A inobservância dessas instruções ensejará a desclassificação da empresa.
- 3.8 Qualquer desatendimento, se simplesmente formal, e desde que não interfira na isonomia do certame, poderá ser relevado, em ato fundamentado em ata.

3.9

4 DA SESSÃO PÚBLICA

- 4.1 Na hora e data marcadas para o início da sessão, a Comissão Permanente de Licitação irá receber os envelopes das empresas interessadas na participação deste certame.
- 4.2 As empresas interessadas poderão simplesmente remeter os envelopes ou credenciar representante para acompanhar as sessões.
- 4.2.1 Nos casos em que a empresa irá enviar representante, o mesmo deverá estar devidamente credenciado, mediante instrumento público ou particular de procuração, concedendo ao procurador plenos poderes na representação da empresa, inclusive em Processos Licitatórios.
- 4.2.2 O procurador deverá apresentar os documentos de credenciamento juntamente com os envelopes.
- 4.2.3 A ausência de poderes expressos do credenciado o torna impedido de manifestar-se sobre quaisquer atos relacionados ao certame.
- 4.3 Os envelopes lacrados, os documentos recebidos na data e hora descrita no preâmbulo, inclusive documentos de credenciamento, serão rubricados pela CPL e pelos representantes credenciados.

5 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

- 5.1 Após o recebimento dos envelopes, e no momento previsto no preâmbulo do edital, a CPL abrirá os envelopes de número 01 de todas as licitantes.
- 5.2 Os documentos exigidos para verificação da habilitação da empresa encontram-se no item 1 deste edital.
- 5.3 Todos os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes credenciados.
- 5.4 A CPL habilitará os licitantes que cumprirem plenamente o exigido neste edital e seus anexos, e inabilitará aqueles que deixarem de cumprir uma ou mais exigências.
- 5.5 Após a declaração da habilitação/inabilitação das licitantes, será aberto prazo para recurso de 05 (cinco) dias úteis.
- 5.6 Decorrido o prazo de recurso, caso nenhum recurso seja impetrado ou julgado procedente, os envelopes de Proposta Comercial das empresas consideradas inabilitadas serão devolvidos inviolados às licitantes, para prosseguimento no processo.
- 5.7 Se todas as empresas estiverem sendo representadas, e se todos os licitantes desistirem da interposição de recurso, ou caso haja desistência expressa juntada no envelope de documentação, a CPL poderá dar continuidade à sessão, e realizar a abertura dos envelopes contendo as propostas para realizar o julgamento.
- 5.8 A ME, EPP ou MEI deverá apresentar documento comprovando seu enquadramento nessa situação (Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando o enquadramento) no envelope 01 para que possa ter garantido por todo o certame os benefícios da LC 123/06.
- 5.8.1 Nesta fase, será garantida à ME, EPP ou MEI o disposto no art. 43 da LC 123/06
- 5.9 Todos os atos inerentes a esta parte da sessão serão consignados em ata.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

6 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

- 6.1 Decorrido o prazo de recurso da fase de habilitação, a CPL iniciará a abertura dos envelopes de número 02, contendo as propostas das empresas.
- 6.2 Será considerada vencedora a proposta que estiver em conformidade com o exigido no edital e apresentar o **menor preço global.**
- 6.3 Demais exigências referentes à proposta de preços, como condições específicas, garantias ou outras exigências estão dispostas no memorial descritivo deste edital, e devem ser atendidas.
- 6.4 Somente serão aceitas as propostas que foram protocolizadas na data da entrega dos envelopes descrita no preâmbulo.
- 6.5 Na Proposta Comercial deverão ser consignados todos os custos para realização do serviço, os custos com impostos e trabalhistas, bem como o lucro da empresa.
- 6.6 **Juntamente com a proposta, no envelope 02, deverá ser apresentada planilha elaborada para a discriminação de percentuais e valores que compõem os custos operacionais, trabalhistas e BDI, no mínimo, conforme disposto no Anexo III. Também deverá ser apresentado o Cronograma Físico Financeiro**
- 6.7 **Obs.: A base de cálculo do ISS corresponde a 50,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%, conforme disposto no Anexo IV.**
- 6.8 Será desclassificada a empresa que a proposta não atender ao exigido em edital.
- 6.9 **Serão desclassificadas as propostas cujo valor global ultrapasse o valor constante na Planilha Orçamentária.**
- 6.9.1 **Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º do Decreto Federal 7983/13, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na forma do Capítulo II do referido Decreto, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações.**
- 6.10 **Serão DESCLASSIFICADAS as propostas em que a cotação de qualquer dos itens estiverem acima dos valores constantes na Planilha Orçamentária, mesmo que o valor global não ultrapasse o valor máximo.**
- 6.11 A ME, EPP ou MEI que comprovar sua situação no envelope número 01 terá garantido o benefício da Lei Complementar 123/06 para critério de desempate.
- 6.11.1 Nos casos em que a proposta da ME ficar até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor valor, e desde que essa proposta não tenha sido apresentada por microempresa, será aplicado o disposto no art. 45 da LC 123/06.
- 6.11.2 Se a ME convocada a apresentar nova proposta não o fizer em até 30 (trinta) minutos após a convocação, renunciará tacitamente a este benefício.
- 6.12 Todos os atos referentes a esta parte do julgamento serão consignados em ata.
- 6.13 Após o julgamento da proposta mais vantajosa, será aberto prazo de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo os representantes das empresas presentes desistirem desse prazo de recurso, conforme previsto para os documentos de habilitação.

7 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DESEMPATE

- 7.1 Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor global para a execução do serviço.
- 7.2 Será considerado empate quando ocorrer uma destas situações:
- 7.2.1 Duas ou mais empresas apresentam o mesmo valor;
- 7.2.2 A empresa que apresentou a melhor proposta não se enquadra no regime da Lei Complementar 123/06 e a(s) empresa(s) que se enquadra(m) apresentaram suas propostas com um valor inferior ao intervalo de 10% (dez por cento) do último valor ofertado pela Micro Empresa melhor classificada.
- 7.2.2.1 Para o cálculo do intervalo, será considerado o menor valor encontrado acrescido de 10% (dez por cento).
- 7.3 Havendo uma destas situações, será procedido da seguinte forma:
- 7.3.1 A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual com a proposta mais vantajosa será convidada a apresentar um novo lance, no prazo máximo de trinta minutos, para cobrir o valor encontrado, desde que o valor não tenha sido apresentado por uma ME, EPP ou MEI. Caso a ME, EPP ou MEI melhor classificado não queira cobrir o valor, o mesmo procedimento será tomado para as ME, EPP ou MEI que tiverem apresentado lances no intervalo de 10% (dez por cento) do menor valor;
- 7.3.1.1 Se nenhuma ME, EPP ou MEI manifestar interesse em cobrir o valor, será adjudicado o objeto em favor da empresa com o menor preço.

Processo: 0077/2021 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 0002/2021

7.3.1.2 Caso as ME, EPP ou MEI apresentem o mesmo valor, será realizado sorteio para verificação de qual licitante terá o direito de apresentar melhor oferta.

7.3.2 Caso haja empate de valor entre empresas que não se enquadram no regime da Lei Complementar 123/06, será realizado sorteio, em ato público, para verificação de qual delas terá o direito de proferir lance primeiro. Se nenhuma empresa manifestar interesse em dar lances, será realizado outro sorteio para verificar qual empresa será considerada a vencedora do item.

8 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÕES

8.1 Qualquer empresa que se enquadre no regime da Lei Complementar 123/06 e alterações receberá os benefícios elencados na Lei Complementar, desde que apresente junto com os documentos de habilitação a Certidão da Junta Comercial atestando essa situação.

8.2 Os benefícios que a empresa receberá são:

8.2.1 Preferência de contratação nos casos de empate, desde que observado o disposto no item 5.8 deste edital;

8.2.2 Possibilidade de apresentar a Regularidade Fiscal no prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, caso tenha apresentado Certidão de Débitos ou documento fiscal equivalente Positivo e/ou Vencido.

9 DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

9.1 Após a declaração da empresa vencedora e, não havendo interposição de recurso ou, caso haja, após o julgamento do recurso, será enviado o presente processo para a autoridade superior para homologação e adjudicação.

9.2 Será adjudicado e homologado pela autoridade superior o objeto do presente processo para a(s) empresa(s) declaradas vencedoras do certame, que serão convocadas para a assinatura do contrato administrativo.

9.2.1 A licitante vencedora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da convocação para a assinatura do contrato, que será realizada por correspondência eletrônica no endereço de email indicado pelo representante da empresa durante o cadastramento da mesma, enviar representante devidamente qualificado, com poderes expressos e munido de documentos para assinatura do contrato.

9.2.2 A licitante que não atender ao prazo de convocação ensejará a convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, conforme disposto no § 2º do Art. 64 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

9.2.3 O Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante justificativa aceita pela administração, nos moldes do §1º do art. 64 da Lei 8.666/93

9.3 Se uma adjudicatária não acatar a comunicação para a assinatura do contrato dentro do prazo de validade da proposta, será convocada, sem prejuízo das sanções cabíveis, outra licitante, observada a classificação na sessão de lances.

9.4 Mediante necessidade da administração, o contrato administrativo oriundo do presente processo poderá, mediante necessidade administrativa devidamente justificada, ser prorrogado nos moldes da Lei 8.666/93.

9.4.1 Caso seja necessário o pagamento de tarifas extraordinárias referentes a quaisquer modificações no instrumento original de contrato que decorram de solicitação da contratada, será de total responsabilidade da mesma a restituição do valor pago pela Administração Municipal.

9.5 A Administração se reserva ao direito de adquirir no todo ou em parte o objeto licitado.

10 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

10.1 Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, no prazo previsto no § 1º do art. 41 da Lei 8666/93, devendo a autoridade competente responder à petição no prazo previsto no mesmo dispositivo.

10.2 A impugnação deverá ser protocolada até o segundo dia útil anterior à abertura do certame. Caso não seja respeitado este prazo, a impugnação será considerada intempestiva e a mesma não será hábil a suspender o certame.

10.3 A impugnação feita tempestivamente não exclui a participação da impugnante do certame. Se for acatada a impugnação, nova data será designada para a abertura da sessão.

11 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

11.1 O Contrato Administrativo a ser firmado com a(s) licitante(s) adjudicatária(s), incluirá as condições estabelecidas neste Edital, necessárias à fiel execução do objeto licitado, e sua minuta é anexo deste edital.

11.2 **PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, APRESENTAR:**

11.2.1 **GARANTIA, EM UMA DAS MODALIDADES PREVISTAS NO §1º DO ART. 56 DA LEI 8.666/93, NO VALOR DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO.**

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

- 11.2.2** O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar da assinatura do contrato.
- 11.2.3** A execução da obra deverá ocorrer no período indicado no cronograma físico-financeiro. O período contratual excedente será utilizado para que sejam tomados os trâmites necessários para a inicialização e devida conclusão da obra, bem como para fiscalização e devida conclusão de procedimentos para prestação de contas.
- 11.3** **Após a assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar à Administração o Cadastro Específico do INSS (CEI) para expedição da Ordem de Serviços para início das obras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.**
- 11.4** Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do compromisso, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, que esteja previsto no contrato administrativo e que se enquadre nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93.
- 11.5** As empresas contratadas obrigam-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a sua execução.
- 11.6** O Contrato Administrativo firmado com o Município de Baependi não poderá ser objeto de cessão ou transferência, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
- 11.7** Somente poderá haver subcontratação mediante justificativa formal e com a anuência da Administração e, caso haja, a empresa contratada responderá solidariamente por qualquer vício causado pela subcontratada.
- 11.7.1** A subcontratação somente será permitida em casos excepcionais, e a empresa subcontratada deverá apresentar a mesma regularidade prevista no item 01.
- 11.8** O Município de Baependi reserva-se ao direito de rescindir unilateralmente o contrato administrativo caso ocorra algum dos motivos elencados nos art. 77 e 78 da Lei 8666/93, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 11.9** **A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes da execução do contrato, nos termos da legislação pertinente.**
- 11.10** **A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infrações à legislação ambiental.**
- 11.11** A execução contratual será efetivada conforme disposto no Memorial Descritivo e no Projeto Básico
- 11.12** A adjudicatária é responsável pelo transporte, instalação e manutenção de todos os equipamentos necessários para a realização do serviço.
- 11.13** O Contrato Administrativo poderá ser prorrogado nas situações previstas na Lei 8.666/93, desde que os motivos sejam atestados pelo engenheiro municipal responsável pelo acompanhamento da obra.
- 11.14** **A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis, bem como a instalações, conforme a necessidade.**

12 DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

- 12.1** Para fins de participação neste Processo Licitatório, será admitido a participação de consórcio de empresas, desde que atendidos os seguintes requisitos:
- 12.1.1** Todas as empresas consorciadas deverão apresentar a regularidade fiscal constante do item 01 deste instrumento convocatório;
- 12.1.2** Além dos documentos de habilitação, deverá ser apresentado pelas empresas consorciadas termo de consórcio, conforme disposto abaixo:
- 12.1.2.1** Compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
- 12.1.2.2** Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, que para o presente caso são: brasileira, maior capital social e mais antiga, necessariamente nessa ordem.
- 12.1.2.3** Apresentação dos documentos exigidos na cláusula 01 deste edital por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado;
- 12.1.3** As empresas consorciadas estão impedidas pelo inciso IV da Lei 8.666/93 de participar desta licitação em outro consórcio ou isoladamente;
- 12.1.4** As empresas consorciadas possuem responsabilidade solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

13 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Processo: 0077/2021 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 0002/2021

- 13.1** A prestação do serviço deverá ser realizada no endereço constante da Ordem de Serviço ou documento similar expedido pela Prefeitura Municipal de Baependi, e deverá ser efetivado exatamente como consta no memorial descritivo deste edital e no contrato administrativo, nos prazos previstos neste edital.
- 13.1.1** Somente serão reconhecidas para pagamento despesas que tenham sido geradas após a apresentação do documento do item anterior por servidor responsável junto à contratada.
- 13.2** A Administração se reserva no direito de recusar serviço entregue em desconformidade com o exigido no edital, seja ela no todo ou em parte, e o contratado deverá corrigir e/ou substituir quaisquer serviços que não atendam às exigências do edital.
- 13.3** Nos casos previstos nos itens 13.1.1 e 13.2, a contratada não terá direito ao recebimento por entrega de serviço sem autorização expressa ou com vício, sanável ou não.
- 13.3.1** A ordem de serviço será expedida pela Administração, após a empresa apresentar a inscrição do CEI no INSS.
- 13.3.2** **A expedição da ordem de serviço ocorrerá após o disposto acima.**
- 13.3.3** O Licitante deverá iniciar as obras no prazo máximo de 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo engenheiro.
- 13.3.4** A vencedora deverá seguir fielmente o cronograma físico-financeiro previsto neste edital. Qualquer fato superveniente que possa atrasar o cronograma deverá ser imediatamente notificado à Administração através de ofício protocolado diretamente ao engenheiro responsável.
- 13.3.4.1** **Nos casos previstos acima, em que ocorram situações que possam comprometer o andamento da obra, as mesmas deverão ser comunicadas ao engenheiro responsável que avaliará as circunstâncias e concederá autorização ou não para o adiamento da obra.**
- 13.3.4.2** **Caso a empresa atrase a obra e sem a anuência prévia do município, a mesma poderá ser considerada inadimplente e poderá sofrer as sanções previstas na cláusula 15 deste edital**
- 13.3.4.3** **A vencedora é responsável pela observância do cronograma conforme disposto no memorial descritivo deste instrumento convocatório. O não cumprimento do cronograma caracteriza inadimplemento do contrato e, caso este inadimplemento cause o ingresso da obra em listagem de obras paralisadas ou gere quaisquer ônus à administração, a empresa será penalizada nos moldes constantes deste edital, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, garantida a ampla defesa e o contraditório.**
- 13.3.4.4** **É de total responsabilidade da empresa contratada a qualidade dos materiais utilizados e serviços fornecidos. Sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado, a empresa fica obrigada a realizar a promoção de readequações.**
- 13.3.5** Ao engenheiro municipal caberá a responsabilidade pela fiscalização contratual. Serão inerentes à sua tarefa:
- 13.3.5.1** A solicitação de esclarecimentos, comprovantes e documentos fiscais que comprovem a execução da obra;
- 13.3.5.2** A verificação dos materiais empregados (qualidade, especificações técnicas) e o não aceite daqueles materiais que não condizerem com as especificações deste edital;
- 13.3.5.3** A avaliação concomitante da realização da obra, podendo, mediante ofício, indicar correções a eventuais erros.

14 DO PAGAMENTO

- 14.1** O pagamento será efetuado conforme disposto no cronograma físico-financeiro, após medição. Somente serão realizados pagamentos após a realização de medição, devidamente acompanhada de relatório fotográfico.
- 14.2** A nota fiscal será encaminhada para pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias após a aprovação, acompanhada de Boletim de Medição expedido pelo engenheiro encarregado da fiscalização da obra, atestando a realização dos serviços e nota fiscal. **O BOLETIM DE MEDIÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**
- 14.3** O boletim de medição será expedido conforme cronograma físico-financeiro
- 14.3.1** Nenhum pagamento será efetuado sem a presença do boletim de medição, em nenhuma hipótese.
- 14.3.2** Para pagamento referente ao último boletim de medição, a empresa deverá apresentar todos os documentos referentes à baixa da obra junto aos órgãos competentes, inclusive baixa da CEI no INSS.
- 14.4** Para efetivação do pagamento, o contratado deverá estar regular com o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
- 14.4.1** **Caso haja termo aditivo nos moldes da cláusula 9.4.1 deste edital, o pagamento somente será realizado após o adimplemento da obrigação gerada.**
- 14.4.2** A conferência da regularidade será realizada por servidor público municipal competente.
- 14.5** Somente serão reconhecidas para pagamento notas fiscais acompanhadas da ordem de serviço e boletim de medição.

Processo: 0077/2021 Modalidade: Tomada de Preços N° Modalidade: 0002/2021

14.6 Anexo à nota fiscal deverá constar cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS, do mês anterior ao da execução do serviço, devidamente quitada, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra (conforme matrícula CEI)(GFIP/SEFIP), e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitado, de conformidade com demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS (GFIP/SEFIP), exclusivo para cada obra.

14.7 Na nota fiscal deverá ser indicada a seguinte informação:

- **OBRA/SERVIÇO: CONCLUSÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO PIRACICABA - ZONA RURAL - BAEPENDI-MG.**
- **CONTRATO ADMINISTRATIVO N°XXXX/2021**

Na nota fiscal deverão ser indicados os valores referentes ao pagamento da mão-de-obra, conforme disposto no item 6.5.1.1, aplicada para a realização dos serviços referentes ao boletim de medição que a acompanha.

14.8 Para recebimento a empresa deverá indicar na nota fiscal chave pix e a conta vinculada à chave. Caso não possua chave pix, deverá informar dados de conta bancária para recebimento via transferência, preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

14.9 Os pagamentos serão realizados exclusivamente via PIX, transferência eletrônica ou TED.

15 DAS PENALIDADES

15.1 A adjudicatária que se recusar a assinar o contrato, que se recusar a acatar a ordem de serviço, que não mantiver a proposta, que comportar-se de modo inadequado, apresentar documentação falsa ou ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, estará sujeita a aplicação da penalidade de impedimento de contratar com a Administração, no prazo de até dois anos, e também à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, além das demais sanções cabíveis.

15.2 A inexecução total ou parcial do contrato caracterizará inadimplência, e sujeitará a adjudicatária às sanções previstas no contrato administrativo.

15.3 Nos casos de descumprimento do disposto na cláusula 11.5, em especial nos casos em que a empresa se encontrar irregular junto ao INSS, FGTS ou Justiça do Trabalho, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da Nota Fiscal.

15.4 As sanções serão aplicadas pelo setor competente, de ofício ou mediante provocação do setor responsável pela execução do contrato, e a comunicação será realizada através de fac-símile e e-mail, correspondência com AR, ou por edital caso não seja possível o contato pelos canais anteriores, e os prazos legais começarão a ser contados a partir da confirmação do recebimento da comunicação da penalidade pela adjudicatária, ou da publicação de edital, contados conforme disposto no art. 110 da Lei 8666/93.

15.5 Em quaisquer casos de penalidade, será assegurado a adjudicatária o direito ao contraditório e à ampla defesa.

16 DOS DEMAIS RECURSOS

16.1 Além dos recursos contra atos praticados na sessão pública e da impugnação do instrumento convocatório, ficam assegurados os recursos previstos na Lei 8666/93.

16.2 Somente serão reconhecidos recursos apresentados por fax ou e-mail se dentro do prazo previsto a peça original for protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Baependi.

17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1 As despesas do objeto licitado neste edital correrão por conta dos recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

376 4.4.90.51.00.2.07.01.10.301.0005.1.0043 00.01.02 INVESTIMENTO EM SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A administração vincula seus atos no referido Processo Licitatório a este edital, conforme disposto no art. 3º da Lei 8666/93.

18.2 Neste Processo Licitatório não há a possibilidade de participação de pessoa física.

18.3 A protocolização de qualquer ato de impugnação fora do prazo máximo de dois dias úteis antes da abertura da sessão será considerada intempestiva, e não terá efeito de recurso.

Processo: 0077/2021 Modalidade: Tomada de Preços Nº Modalidade: 0002/2021

- 18.4** A qualquer momento, mediante interesse público, poderá esta licitação ser cancelada, revogada ou anulada, mediante despacho motivado, não cabendo indenização a nenhuma licitante.
- 18.5** É facultado ao Presidente da CPL ou a autoridade superior paralisar, em qualquer momento, este Processo Licitatório para a realização de diligências.
- 18.6** A participação no certame implica na aceitação de todas as cláusulas do edital.
- 18.7** O objeto do edital poderá, a qualquer tempo antes da sessão, ser alterado, sem que caiba qualquer tipo de recurso ou indenização às licitantes.
- 18.8** Nos casos previstos nos itens 18.4 e 18.7 deste edital, os atos serão publicados no mesmo veículo que o instrumento original, respeitado o disposto no § 4º do art. 22 da Lei 8666/93.
- 18.9** Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada dos erros apresentados, em nova sessão pública definida pelo Presidente da CPL.
- 18.10** As empresas licitantes são responsáveis administrativa, civil e criminalmente pela veracidade dos documentos e declarações apresentadas.
- 18.11** O presente edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica do Município, cujo parecer consta dos autos do presente processo.
- 18.12** Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras, sem necessidade de agendamento prévio, em horário de **atendimento ao público, das 09h às 15h.**
- 18.13** Os atos e procedimentos deste Processo Licitatório serão publicados no Quadro de Avisos e no mesmo veículo de publicação do edital.
- 18.14** Os documentos necessários para cadastramento são: contrato social, CNPJ, telefone de contato e e-mail.
- 18.15** Fica eleito o foro da Comarca de Baependi como competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente processo.
- 18.16** São integrantes do presente edital:
- 18.16.1** Anexo I – Modelo de Declaração.
 - 18.16.2** Anexo II – Projeto Básico e Relatório Fotográfico.
 - 18.16.3** Anexo III – Modelo de proposta
 - 18.16.4** Anexo IV – Quadro de Composição do BDI – Padrão
 - 18.16.5** Anexo V – Minuta de Contrato.
 - 18.16.6** Anexo VI – Declaração de conhecimento das condições para a elaboração proposta
 - 18.16.7** Anexo VII – Declaração de não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Baependi, 19 de março de 2021.

Presidente da CPL

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO

OBS: a presente declaração deverá compor o Envelope 01 – Documentos de Habilitação, preferencialmente em papel timbrado da empresa, e com a firma reconhecida em cartório competente.

DECLARAÇÃO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (número de inscrição do CNPJ), através de seu responsável legal (nome, RG e CPF) na qualidade de participante da licitação na modalidade Tomada de Preços, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos), nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo, e que não há impedimento para o exercício da atividade empresarial para nenhum dos sócios da empresa.

Local e data

Nome do representante legal
CPF do representante legal
Assinatura com firma reconhecida em cartório

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

Serviço	Valor Total da Proposta (com LDI)
O OBJETO DO PRESENTE EDITAL SERÁ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE, NO BAIRRO LAVRINHA, BAEPENDI-MG, PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA 202014050006.	R\$

- 1) OPERACIONAL: R\$ _____ (x%)
- 2) MÃO DE OBRA: R\$ _____ (x%)
- 3) BDI: R\$ _____ (x%)

TAMBÉM DEVERÁ SER APRESENTADO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Validade da proposta (mínimo de 60 dias a contar da abertura do envelope)

Local e Data

Assinatura do responsável

Apresentada preferencialmente em papel timbrado da Licitante

Obs.: As informações acima, são informações mínimas necessárias para a apresentação da proposta. Não serão desclassificadas propostas cuja estética não esteja compatível com o modelo apresentado DESDE QUE AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ESTEJAM APRESENTADAS DE FORMA OBJETIVA. Serão desclassificadas propostas que não atenderem ao conteúdo mínimo descrito acima.

ANEXO IV - Quadro de Composição do BDI – Padrão.



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BAEPENDI
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE E.A.S. LAVRINHA / CONSTRUÇÃO DE E.A.S. LAVRINHA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	8,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,74%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2021

PROCESSO Nº 0077/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021

O **MUNICÍPIO DE BAEPENDI**, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.862/0001-26, com sede na Rua Cornélio Magalhães, nº 97, em Baependi, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Douglas Staduto Souza, inscrito no CPF sob o nº 462.326.996-53, de um lado como **CONTRATANTE**, e de outro lado, como **CONTRATADA**, _____, inscrita do CNPJ nº _____, com endereço na _____, nº _____, Bairro _____, cidade de _____, por seu representante legal, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, portador da cédula de identidade _____, por meio do presente instrumento, na forma da Lei nº 8.666/93, no regime de execução indireta - empreitada por preço global (Inciso VIII, art. 6, lei 8666/93) no tipo de licitação de Menor Valor Global, através da realização de Processo Licitatório nº 0077/2021 – Tomada de Preços nº 0002/2021, ajustam e contratam a prestação de serviços que se regerá de acordo com as seguintes condições e cláusulas:

1 – O Município de Baependi, daqui em diante designado **CONTRATANTE**, contrata os serviços oferecidos pela empresa supra identificada, doravante denominada **CONTRATADA**, para realização de obras para conclusão de estabelecimento assistencial de saúde - atendimento do Programa de Saúde da Família, no bairro Piracicaba - ZONA RURAL - BAEPENDI-MG.

2 – Para prestação do serviço, a contratada deverá observar, seguir e cumprir fielmente o disposto no Edital e seus anexos, como se neste contrato estivessem transcritas, bem como disposições previstas no Memorial Descritivo anexo.

3 - O presente contrato corre pela dotação orçamentária

376 4.4.90.51.00.2.07.01.10.301.0005.1.0043 00.01.02 INVESTIMENTO EM SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA e o seu valor global é de quantia igual a R\$ _____ (_____).

4 – A execução do serviço deverá ser realizada fielmente pela **CONTRATADA**, conforme dispõem o cronograma físico-financeiro e a Planilha de Execução constante do edital, bem como devem seguir fielmente às disposições da ABNT, obedecerem às normas técnicas do CREA e demais órgãos técnicos, valendo-se das melhores práticas atuais de engenharia para realização da obra.

4.1 Nos casos em que ocorram situações que possam comprometer o andamento da obra, as mesmas deverão ser comunicadas ao engenheiro responsável que avaliará as circunstâncias e concederá autorização ou não para o adiamento da obra.

4.2 Caso a empresa atrase a obra e sema anuência prévia do município, a mesma poderá ser considerada inadimplente e poderá sofrer as sanções previstas na cláusula 39 deste contrato administrativo.

5 – Será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** a execução de todas as atividades necessárias à completa realização dos serviços contratados, em consonância com as prescrições contidas no Edital, seus anexo e contrato decorrente, bem como no projeto, na planilha orçamentária e no cronograma de execução da obra.

5.1 É de total responsabilidade da empresa contratada a qualidade dos materiais utilizados e serviços fornecidos. Sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado, a empresa fica obrigada a realizar a promoção de readequações.

6 – Para todos os efeitos, a **CONTRATADA** atesta, desde já, que é conhecedora dos métodos e suficientemente familiarizada com as normas de execução exigidas pelos vários serviços e, assim sendo, a especificação apenas orienta e complementa as informações existentes no projeto.

7 – Ficam reservados ao **MUNICÍPIO DE BAEPENDI** o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omissos nesta especificação, que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio Contrato ou desenhos de projeto.

8 – Na existência de serviços não especificados, a **CONTRATADA** somente poderá executá-los após a aprovação do **CONTRATANTE**.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

9 – A omissão de qualquer procedimento nesta especificação ou nos projetos não exige a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados.

10 – A CONTRATADA deverá prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como prever todos os possíveis eventuais que possam surgir, para a perfeita execução e conclusão dos serviços listados.

11 – O CONTRATANTE não aceitará quaisquer reclamações oriundas da falta de conhecimento ou de previsão orçamentária por parte da CONTRATADA para a execução dos serviços previstos em Planilha.

12 – Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que será exercida pelo Engenheiro do Município.

13 – O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar da assinatura do contrato.

14 – A contratada deverá disponibilizar todas as ferramentas e EPI's (equipamentos de proteção individual, em especial máscaras, durante o período de pandemia de COVID-19) aos colaboradores que estejam presentes e trabalhem na execução da obra, inclusive a fiscalização.

15 – A contratada deverá cumprir todos os procedimentos de proteção ambiental, inclusive total limpeza do local após o término das obras, sendo responsabilizada, por ação ou omissão, quanto aos danos ambientais por ela causados em decorrência da execução do contrato, tudo sem prejuízo da responsabilidade pela prática de crimes ambientais, incumbindo-lhe o pagamento de multas ambientais e defesas ambientais e/ou judiciais cabíveis.

16 – Após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o Cadastro Específico do INSS (CEI) para expedição da Ordem de Serviços para início das obras.

17 – Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do compromisso, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, que esteja previsto no contrato administrativo e que se enquadre nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93.

18 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a sua execução.

19 – O Contrato Administrativo firmado com o Município de Baependi não poderá ser objeto de cessão ou transferência, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

20 – Somente poderá haver subcontratação mediante justificativa formal e com a anuência da Administração e, caso haja, a empresa contratada responderá solidariamente por qualquer vício causado pela subcontratada.

21 – Caso haja subcontratação, **que somente será permitida em casos excepcionais, após justificativa formal e anuência do contratante**, a empresa subcontratada deverá apresentar todos os documentos de regularidade apresentados pela contratada, sendo ambas solidariamente responsáveis por prejuízos causados ao Contratante ou ao erário público.

22 – A Prefeitura Municipal de Baependi reserva-se ao direito de rescindir unilateralmente o contrato administrativo caso ocorra algum dos motivos elencados nos art. 77 e 78 da Lei 8666/93 ou por interesse público, mediante decisão motivada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

23 – A execução contratual deverá ser efetivada conforme disposto no Edital e seus anexos, e será fiscalizada pelo Engenheiro do Município, o qual tem por responsabilidade:

23.1 – A solicitação de esclarecimentos, comprovantes e documentos fiscais que comprovem a execução da obra;

23.2 – A verificação dos materiais empregados (qualidade, especificações técnicas) e o não aceite daqueles materiais que não condizerem com as especificações deste edital;

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

- 23.3 – A avaliação concomitante da realização da obra, podendo, mediante ofício, indicar correções a eventuais erros.
- 24 – A realização dos serviços deverá seguir todos os padrões técnicos cabíveis.
- 25 – A contratada é responsável pelo transporte de todos os equipamentos necessários para a realização do serviço.
- 26 – A prestação do serviço, que deverá ser realizado em local indicado na Ordem de Serviço expedida pelo Engenheiro do Município, terá início em no máximo 03 (três) dias após o recebimento do mencionado documento pela contratada.
- 27 – Somente serão reconhecidas para pagamento despesas que tenham sido geradas após a apresentação do documento do item anterior por servidor responsável junto à contratada.
- 28 – A Administração se reserva no direito de recusar serviço prestado em desconformidade com o exigido no edital, seja ele no todo ou em parte, e a contratada deverá corrigir todo e qualquer serviço que não atenda às exigências do edital.
- 29 – Haverá retenção do pagamento por obras apresentadas/realizadas em desconformidade com o previsto neste contrato, no edital e respectivos anexos (realização de serviço sem recebimento de Ordem de Serviço pela contratada, ou após recebimento do citado documento, prestação de serviços com vício), sendo o mesmo liberado após regularização das mesmas, o que correrá à custa exclusiva da contratada.
- 30 – O pagamento será efetuado conforme disposto no eventograma. Somente serão realizados pagamentos após a conclusão do evento. O pagamento estará sujeito a aprovação da engenharia da caixa, no prazo de até 30 (trinta) dias após a aprovação, acompanhada de Boletim de Medição expedido pelo engenheiro encarregado da fiscalização da obra, atestando a realização dos serviços e nota fiscal.
- 31 – O boletim de medição será expedido de maneira a acompanhar o cronograma físico-financeiro previsto para execução da obra.
- 32 – Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação do boletim de medição e nota fiscal de serviço, em nenhuma hipótese.
- 33 – Para pagamento referente ao último boletim de medição, a empresa deverá apresentar todos os documentos referentes à baixa da obra junto aos órgãos competentes, inclusive baixa da CEI no INSS. Anexo à nota fiscal deverá constar cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS, do mês anterior ao da execução do serviço, devidamente quitada, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra (conforme matrícula CEI)(GFIP/SEFIP), e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitado, de conformidade com demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS (GFIP/SEFIP), exclusivo para cada obra.
- 34 – Para efetivação do pagamento, o contratado deverá estar regular com o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
- 35 – A conferência da regularidade será realizada por servidor público municipal competente.
- 36 – Somente serão reconhecidas para pagamento notas fiscais acompanhadas da ordem de serviço e boletim de medição.
- 37 – A contratada deverá indicar na nota fiscal a seguinte informação:
- **OBRA/SERVIÇO: CONCLUSÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO PIRACICABA - ZONA RURAL - BAEPENDI-MG.**
 - **CONTRATO ADMINISTRATIVO N°XXXX/2021**
- 38 – A adjudicatária que se recusar a assinar o contrato, que se recusar a acatar a ordem de serviço, que não mantiver a proposta, que comportar-se de modo inadequado, apresentar documentação falsa ou ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, estará sujeita a aplicação da penalidade de impedimento de contratar com a

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Administração, no prazo de até cinco anos, e também à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, além das demais sanções cabíveis segundo a Lei nº 8.666/93.

38.1 - A ordem de serviço será expedida pela Administração, após a empresa apresentar a inscrição do CEI no INSS.

38.2 - A expedição da ordem de serviço ocorrerá após o disposto acima.

39 – Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a contratada estará sujeita às seguintes sanções:

39.1 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela inexecução total da obra/serviço, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, incisos III e IV;

39.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela cessão ou transferência do objeto do contrato a outra empresa, sem prejuízo da rescisão contratual e demais sanções aplicáveis segundo a Lei nº 8.666/93;

39.3 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela subcontratação de outra empresa pela contratada, sem expressa anuência da contratante, sem prejuízo da rescisão contratual e demais sanções aplicáveis segundo a Lei nº 8.666/93;

39.4 – Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato pela execução parcial da obra/serviço, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, incisos III e IV;

39.5 – Multa de 1% (um por cento) do valor global do contrato por cada dia de atraso no início da obra, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, limitado a 10% (dez por cento);

39.6 – Multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) valor total do contrato por cada dia de atraso após o término do prazo contratual, caso não haja Termo Aditivo;

39.7 – Nos casos de descumprimento do disposto na cláusula 11.5 do edital, em especial nos casos em que a empresa se encontrar irregular junto ao INSS, FGTS ou Justiça do Trabalho, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da Nota Fiscal.

40 – Em quaisquer casos de penalidade, será assegurado a contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

41 – A critério do contratante, a contratada deverá apresentar garantia da execução da obra, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I a III, da Lei nº 8.666/93.

42 - A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis, bem como a instalações, conforme a necessidade.

43 – As partes elegem o Foro da Comarca de Baependi para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Baependi/MG, ____ de _____ de 2021.

MUNICÍPIO DE BAEPENDI - CONTRATANTE

Douglas Staduto Souza

CPF nº 462.326.996-53

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº _____

Visto e Aprovado: _____

Testemunha: _____

CPF: _____

Testemunha: _____

CPF: _____

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
					04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
Linha calculada	1.	ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE PIRACICABA	156.240,34	% Período:	6,75%	13,51%	20,13%	21,74%	25,02%	12,85%
0,00%	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.075,24	% Período:	100,00%					
-->					100,00%					
0,00%	1.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.878,06	% Período:	100,00%					
-->					100,00%					
0,00%	1.3.	ALVENARIAS	2.597,50	% Período:	100,00%					
-->					100,00%					
0,00%	1.4.	COBERTURAS	17.797,37	% Período:		60,00%	40,00%			
-->						60,00%	40,00%			
0,00%	1.5.	ESQUADRIAS	18.002,89	% Período:				30,00%	70,00%	
-->								30,00%	70,00%	
0,00%	1.6.	REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS	34.768,76	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%		
-->						30,00%	30,00%	40,00%		
0,00%	1.7.	PISOS E PAVIMENTOS	15.142,96	% Período:			25,00%	30,00%	45,00%	
-->							25,00%	30,00%	45,00%	
0,00%	1.8.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	8.999,82	% Período:					40,00%	60,00%
-->									40,00%	60,00%
0,00%	1.9.	PINTURAS	14.805,56	% Período:					50,00%	50,00%
-->									50,00%	50,00%
0,00%	1.1.0.	INSTALAÇÕES PREDIAIS	28.893,29	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%	
-->							35,00%	35,00%	30,00%	
0,00%	1.1.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.563,59	% Período:						100,00%
-->										100,00%
0,00%	1.1.2.	LIMPEZA FINAL	715,30	% Período:						100,00%
-->										100,00%

Total: R\$ 156.240,34

Período:		%:	6,75%	13,51%	20,13%	21,74%	25,02%	12,85%
		Repasso:	-	-	-	-	-	-
Contrapartida:	10.550,80	21.109,05	31.447,97	33.963,91	39.087,05	20.081,56		
Outros:	-	-	-	-	-	-		
Investimento:	10.550,80	21.109,05	31.447,97	33.963,91	39.087,05	20.081,56		
Acumulado:	%:	6,75%	20,26%	40,39%	62,13%	87,15%	100,00%	
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	10.550,80	31.659,85	63.107,82	97.071,73	136.158,78	156.240,34	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	10.550,80	31.659,85	63.107,82	97.071,73	136.158,78	156.240,34	

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação de Obra

A locação da obra será feita com tábuas e pontaletes de pinho, obedecendo rigorosamente o que estabelece o projeto.

Ligações Provisórias

Será de responsabilidade da contratada, as ligações provisórias de água e energia elétrica para a obra.

Barracão de Obra

Barracão de obra em chapas de compensado resinado, cobertura com telhas de fibrocimento, inclusive sanitário para os funcionários.

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual prof. até 1,30m

Escavação manual de valas e cavas até 1,30m de profundidade para sapatas e vigas baldrames.

Apiloamento fundo de valas

Apiloamento de fundo de valas e cavas de fundação com soquete.

Reaterro Manual

Reaterros de valas e cavas de fundação com material da obra, compactação com soquete

Aterro Interno

Execução e compactação de aterro interno com material predominantemente argiloso, sendo de responsabilidade do município o fornecimento e transporte do material de aterro.

3.0 – FUNDAÇÕES

Broca a trado manual Ø 20cm

Execução de broca manual à trado, Ø 20cm, profundidade média de 3,00m, armadura de 3 # 6.3mm com h=1,50m, estribos triangulares # 5.0mm cada 15cm, concreto fck 18 Mpa, com preparo mecânico em betoneira.

Lastro de concreto magro

Execução de lastro de lastro de concreto magro sob sapatas e vigas baldrames em camada de 5cm

Fabricação, montagem e desmontagem de forma de tábua de madeira serrada

Execução de forma de tábuas de pinho para vigas baldrames

As sapatas serão concretadas contra barranco, sem a utilização de formas de madeira.

Armação de aço para sapatas e vigas baldrames

A fundação será composta por 20 sapatas isoladas, dimensões 80 x 80 cm, h=0,20m, armadas com malha de aço # 6,3mm, espaçados cada 10cm.

As vigas baldrames serão executadas conforme projeto básico::

7,55m vigas baldrames seção 15x20 cm, com armação positiva de 2 # 8.0mm, negativa de 2 # 6.3mm, com estribos # 5,0mm cada 15 cm.

39,50m vigas baldrames seção 15x30 cm, com armação positiva de 2 # 10,0mm, negativa de 2 # 6.3mm, com estribos # 5,0mm cada 15 cm.

57,05m vigas baldrames seção 15x40 cm, armação positiva de 2 # 10.0mm, negativa de 2 # 8.0mm e estribos de 5,0mm espaçados cada 15 cm.

Concreto para Fundações

Fornecimento de concreto estrutural, preparo em obra com betoneira, Fck 20 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento em sapatas e vigas baldrames, dimensões das peças conforme descrito no item anterior.

4.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO.

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares

Execução de forma de tábuas de pinho para pilares da estrutura, do abrigo de resíduos sólidos, da torre do reservatório e da platibanda

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas de cobertura

Execução de forma de tábuas de pinho para vigas de cobertura e vigas de apoio laje sobre abrigos de resíduos sólidos e compressor

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para laje maciça

Execução de forma de tábuas de pinho para laje maciça em balanço na fachada frontal

Armação de Aço para Estruturas

Corte, dobra e armação de aço conforme projeto básico de calculo estrutural, para pilares da estrutura, vigas de cobertura, laje maciça em balanço, pilares da torre do reservatório e pilaretes da platibanda.

Laje maciça em balanço, dimensões de (4,70 + 2,40m) x 0,80, esp. de 0,12m, armadura positiva em malha # 5.0mm espaçado cada 25 cm, armadura negativa # 8.0mm espaçada cada 12cm, sentido transversal a laje, dotada de gancho na extremidade externa e dobra de ancoragem na viga frontal. .

Concretagem de pilares

Fornecimento de concreto estrutural, preparo em obra com betoneira, Fck 20 Mpa, inclusive lançamento manual com a utilização de baldes, adensamento e acabamento em pilares.

Concretagem de vigas e lajes

Fornecimento de concreto estrutural usinado, Fck 20 Mpa, lançamento bombeado em vigas e lajes

Laje de cobertura

Laje pré-moldada de forro, sobrecarga de 100 kg/m², com lajotas, capeamento de concreto 20 mpa, espessura de 3cm, e armadura de distribuição. (Todos os ambientes e abrigos resíduos sólidos e compressor, exceto teto de cobertura da I.S. de funcionários)

Laje pré-moldada de piso, sobrecarga de 200 kg/m², com lajotas, capeamento de concreto 20 Mpa espessura de 4cm e armadura de distribuição. (laje para apoio do reservatório de água)

5.0 – ALVENARIAS

Alvenaria de vedação e platibandas

Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, nas dimensões 9x19x19cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, em paredes de 10cm, junta máxima de assentamento de 15mm, nivelados, alinhados e apurados, segundo dimensões cotadas no projeto arquitetônico.

Alvenaria de tijolos de vidro

Alvenaria de tijolos de vidro, dimensões 20x20x8 cm, assentes com argamassa de cimento branco, em vão de iluminação do DML (4 unidades)

Vergas sobre portas e janelas – vãos >ou= 1,50m

Vergas de concreto moldadas in loco, dimensões 10x20cm, trespasse de 0,20m em cada lado do vão.

6.0 – COBERTURA

Estrutura de Madeira

Estrutura em madeira serrada, não aparelhada, composta por 6 unidades de tesouras inteiras e 1 unidade de meia tesoura em peças 6x12cm e 6 linhas de terças em peças 6x8cm, montadas sobre a laje.

Telhamento

A cobertura será em telhas onduladas de fibrocimento de 5mm, em duas águas sobre a edificação principal mais a cobertura em uma água sobre a torre do reservatório.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Calhas

As calhas serão confeccionadas em chapa galvanizada nº26, desenvolvimento de 50cm, com dobra na obra, formando coxos com dimensões de 20 x 15 cm, inclusive bocais e condutores de descida em PVC 100mm.

Rufos

Rufos de chapas galvanizadas, desenvolvimento de 15cm, em todo perímetro do telhado.

Cumeeira de telhão cerâmico

Linha de cumeeira em telhões cerâmicos emboçados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia)

Pingadeiras de Platibanda

Sobre as paredes de platibanda e torre do reservatório, serão assentadas placas pré-moldadas de concreto, largura de 19 cm, com pingadeiras.

Tubos de Descidas Pluviais

Fornecimento e instalação de descidas verticais de águas pluviais, pvc 100mm, inclusive conexões e suportes.

7.0 – ESQUADRIAS

Portas Internas de Madeira

As portas internas serão de madeira lisa para pintura, dimensões conforme projeto, com perfeito assentamento, inclusive batentes, guarnições e ferragens, observando prumo

Porta veneziana em alumínio

Porta em alumínio pintado na cor branca, tipo veneziana, 1 folha de abrir, inclusive fechadura e marco.

Porta de correr em alumínio

Porta em alumínio pintado na cor branca, tipo correr, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Janelas de alumínio

Janelas em alumínio pintado na cor branca, tipo maxim-ar e correr, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Portão de grade com cadeado

Portão em grade de ferro, sendo 1 folha de abrir, dimensão 0,80x h=1,00m (resíduos sólidos); portão 2 folhas de abrir, dimensão 1,10xh=1,00m (abrigo compressor); e portão 1 folha de abrir, dimensão 0,70xh=0,80 (torre reservatório).

8.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Chapisco em Paredes

Execução de chapisco em paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aplicado com colher.

Chapisco em Tetos

Execução de chapisco em tetos com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 mais emulsão polimérica (adesivo), aplicado com rolo para textura.

Massa única para recebimento de pintura

Reboco em paredes internas, externas e tetos com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas, niveladas e aprumadas, com arestas vivas e perfeitas

Emboço para cerâmica

Emboço para revestimentos cerâmicos em paredes internas, h=1,50m com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado.

Paredes internas dos ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa e I.S. Funcionários e depósito resíduos sólidos.

Revestimento Cerâmico h=1,50m

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Revestimentos cerâmicos em barrado com h=1,50m, placas com dimensões aproximadas de 20x30 cm, de 1ª qualidade, assentadas com argamassa pré-fabricada de boa qualidade, sobre emboço sarrafeado, tendo juntas corridas com 2mm, inclusive rejuntamento e limpeza.

(Ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa, I.S. Funcionários e depósito resíduos sólidos)

Barramento de Madeira

Barramento em madeira de lei Ipê/Cedrinho, régua com largura 7cm, quinas boleadas, pintura de verniz poliuretano, fixadas por parafusos e buchas para acabamento sobre os revestimentos cerâmicos a meia altura,

Peitoris de Granito polido

Peitoris de granito polido, cinza andorinha ou similar, espessura 3cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (vãos de janelas e basculantes, L=15 cm) + pingadeira de granito nas bordas da laje em balanço.

Granitinho Miracema

Revestimento decorativo de fachada com granitinho Miracema serrado. dimensões 11,5 x 23,0cm, assentado com argamassa de cimento e areia, inclusive rejuntamento (Faixa de 2,00m largura pela altura total na parede frontal da fachada)

9.0 – PISOS E PAVIMENTOS

Piso em Concreto

Execução de lastro de concreto espessura de 5 cm nos pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e abrigo de compressor e a calçada interna.

Contrapiso para cerâmica

Contrapiso desempenado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 4 cm. em todos ambientes internos, depósito resíduos sólidos e abrigo do compressor.

Revestimento cerâmico em Pisos

Os pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e compressor, serão revestidos por cerâmica esmaltada de boa qualidade, sujeitas à tráfego intenso, resistência a abrasão PEI IV, assentes com argamassa de cimento cola sobre base regularizada, inclusive rejuntamento e limpeza.

Rodapé Cerâmico

Rodapé cerâmico, h=7cm, assentados com argamassa de cimento cola. (ambientes internos desprovidos de cerâmica em paredes).

Soleiras de Granito

Soleiras de granito polido, cinza andorinha ou similar, espessura 3cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (portas externas e vãos de portas internas, L=15 cm)

Piso Cimentado

Execução de piso cimentado sobre a calçada de concreto interna e rampa PNE, espessura 3,0cm, friso transversal cada 2,00m.

10.0 – LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

Vaso Sanitário Convencional

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária convencional, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla.

Vaso Sanitário Especial para PCD

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária para PCD, sem abertura frontal, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla

Lavatório de Louça sem coluna

Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho 29,5cm x 39,0cm ou similar, inclusive válvula de escoamento e sifão de pvc e torneira cromada de mesa.

Bancada de Pia em Granito

Fornecimento e instalação de bancada de pia em granito polido cinza andorinha ou similar E=3cm, apoiada em alvenaria.

Cuba de aço inox para pias

Fornecimento e instalação de cubas de embutir de aço inoxidável, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível de pvc.

Tanque de Mármore sintético

Fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético, capacidade 22 litros, incluso sifão e válvula de pvc e torneira de metal cromada.

Torneiras de Pia Bica móvel. Fornecimento e instalação de torneira metálica para pia, bica móvel, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível cromado

Barra de Apoio PNE

Fornecimento e colocação de barra de apoio reta em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede.

11.0 – PINTURAS

Paredes Externas:e fachada

Pintura com tinta acrílica sobre revestimento, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

Paredes Internas:

Pintura com tinta acrílica semi-brilho sobre revestimentos, paredes inteiras nos consultórios e sala de vacinação; barrado superior das paredes nas instalações sanitárias, DML e copa; barrado superior das paredes na sala de Espera e circulações, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador, duas demãos de acabamento.

Tetos

Pintura com tinta látex pva em tetos, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta.

Pintura Esmalte em barrado de paredes

Pintura com tinta esmalte sintética sobre massa corrida em barrados de paredes h=1,50m, nos ambientes de sala Espera/Recepção, Circulação Pacientes e Circulação funcionários, inclusive aplicação de uma demão de selador, duas demãos de massa corrida pva.

Portão de grade de ferro

Pintura sobre ferro com tinta esmalte sintético semi brilho, após lixamento, limpeza, desengorduramento e duas demãos de esmalte

Esquadrias de madeira

Pintura sobre portas internas de madeira, com tinta esmalte sintético acetinado, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de fundo sintético nivelador, novo lixamento e duas demãos de acabamento

As cores serão definidas pela municipalidade.

12.0 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

Instalações Elétricas

Instalações Prediais de energia elétrica compreendendo padrão de entrada, ramal alimentador, quadro de distribuição, eletrodutos e conduítes flexíveis embutidos em lajes e paredes, cabos e fios, dispositivos de acionamento, tomadas e pontos de luz com luminárias fluorescentes.

Instalações hidro-sanitárias

Instalações hidro-sanitárias com tubos e conexões de PVC, compreendendo o cavalete Copasa, ramal de entrada, um reservatório de 1000 L, Colunas e ramais de distribuição de água fria.

Rede de esgotamento sanitário dispendo de tubos e conexões de PVC, caixas sifonadas, caixa de gordura, caixas de inspeção em alvenaria e ramal de lançamento na rede pública.

13.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Muro de bloco de concreto aparente h=1,80m

Muro de fechamento frontal com bloco de concreto aparente E=15 cm, h=1,80 m, inclusive pilares e sapata de concreto armado espaçadas cada 2,00 m.

Gradil de ferro fixado em alvenarias h=1,80m

Gradil de fechamento frontal, h=1,80m, fixados em montantes de alvenaria espaçados cada 2,00m.

Portão de ferro em chapa tipo lambri h=1,80m

Fornecimento e colocação de portões de chapa tipo lambri, sendo 01 portão de correr 1,20 x 1,80m no acesso principal, 01 portão de correr 3,20 x 1,80m no estacionamento e 01 portão de abrir 0,90 x 1,80m no muro divisório interno.

Meio-fio de concreto Pré-moldado

Assentamento de meio-fio pré-moldado, na delimitação da calçada interna.

Execução de passeio (calçada) e piso de concreto

Execução de piso de concreto fck 20 Mpa, espessura 5,0 cm, moldado in loco, com juntas de dilatação de sarrafos de madeira formando quadros 2,00 x 2,00m, com acabamento desempenado.

(calçada frontal no alinhamento da via pública)

Execução de alambrado com mourões de concreto

Alambrado de fechamento e divisão interna, com mourões de concreto h=1,80m, tela de arame galvanizado # 2" e mureta de concreto para embasamento e fixação da tela.

14.0 – LIMPEZA FINAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as instalações definitivas ligadas as redes de serviços públicos (água, luz e esgoto).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Barracão de Obra

Barracão de obra para depósito de materiais e ferramentas, em chapas de compensado resinado, cobertura em telhas de fibrocimento.

2.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO.

Forma para concreto em Estruturas

Execução de forma com tábuas de pinho para pilaretes da platibanda e torre do reservatório.

Concreto para Estruturas

Preparo mecânico de concreto em betoneira, Fck 20 Mpa para lançamento e aplicação em pilaretes da platibanda e torre reservatório.

3.0 – ALVENARIAS

Alvenaria de platibandas

Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, nas dimensões 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, em paredes de 10cm, junta máxima de assentamento de 15mm, nivelados, alinhados e aprumados, segundo dimensões cotadas no projeto arquitetônico.

Alvenaria de tijolos de vidro

Alvenaria de tijolos de vidro, dimensões 19x19x8 cm, assentes com argamassa de cimento branco, em vão de iluminação do DML (4 unidades)

4.0 – COBERTURA

Estrutura de Madeira

Estrutura em madeira de lei serrada, composta por tesouras em peças 6x12cm e terças em peças 6x8cm, espaçadas conforme especificações de fabricantes de telhas de fibrocimento.

Telhamento

A cobertura será em telhas onduladas de fibrocimento de 5mm de espessura, em duas águas, com linha de cumeeira de telhões cerâmicos.

Calhas

As calhas serão confeccionadas em chapa galvanizada nº26, desenvolvimento de 50cm, com dobra na obra, formando coxos com dimensões de 20 x 15 cm, inclusive 4 bocais e condutores de descida em PVC 100mm.

Rufos

Rufos de chapas galvanizadas, desenvolvimento de 15cm, em todo perímetro do telhado.

Pingadeiras de Platibanda

Sobre as paredes de platibanda serão assentadas placas pré-moldadas de concreto, largura de 19 cm, acabamento reto, com pingadeiras.

5.0 – ESQUADRIAS

Portas Internas de Madeira

As portas internas serão de madeira lisa para pintura, dimensões conforme projeto, com perfeito assentamento, inclusive batentes, guarnições e ferragens, observando prumo

Porta veneziana em alumínio

Porta em alumínio, tipo veneziana, 1 folha de abrir, acabamento anodizado natural, inclusive fechadura e marco.

Porta de correr em alumínio

Porta em alumínio, tipo correr, acabamento anodizado natural, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Janelas de alumínio

Janelas em alumínio, tipo maxim-ar e de correr, conforme indicações no projeto arquitetônico, acabamento anodizado natural, inclusive vidro liso 4mm, ferragens e acessórios.

Portão de grade com cadeado

Portão em grade de ferro, sendo 1 folha de abrir, dimensão 0,80x h=1,00m (resíduos sólidos); portão 2 folhas de abrir, dimensão 1,10xh=1,00m (abrigo compressor); e portão 1 folha de abrir, dimensão 0,70xh=0,80 (torre reservatório).

6.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Chapisco

Execução de chapisco em paredes de platibandas, torre reservatório, paredes de apoio de bancadas, faixas do cintamento e em tetos, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aplicado com colher.

Reboco

Reboco em paredes internas, externas e tetos com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado, desempenado e feltrado

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas, niveladas e aprumadas, com arestas vivas e perfeitas

Emboço para cerâmica

Emboço para revestimentos cerâmicos em paredes internas, h=1,50m com argamassa mista cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 20mm, acabamento sarrafeado.

Paredes internas dos ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa e I.S. Funcionários.

Revestimento Cerâmico h=1,50m

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Revestimentos cerâmicos em barrado com h=1,50m, placas com dimensões aproximadas de 20x30 cm, de 1ª qualidade, assentadas com argamassa pré-fabricada de boa qualidade, sobre emboço sarrafeado, tendo juntas corridas com 2mm, inclusive rejuntamento e limpeza.

(Ambientes: I.S. Masc.; I.S.Fem./PNE; I.S.Ginecológico; DML; Copa, I.S. Funcionários e depósito resíduos sólidos)

Barramento de Madeira

Barramento em madeira de lei Ipê/Cedrinho, régua com largura 7cm, quinas boleadas, pintura de verniz poliuretano, fixadas por parafusos e buchas para acabamento sobre os revestimentos cerâmicos a meia altura,

Peitoris de ardósia

Peitoris de ardósia, espessura 2cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (vãos de janelas e basculantes, L=17 cm)

Granito Miracema - Detalhe em fachada

Revestimento decorativo de fachada com granitinho Miracema serrado. dimensões 11,5 x 23,0cm, assentado com argamassa de cimento e areia, inclusive rejuntamento (Faixa de 2,00m largura pela altura total na parede de fachada)

7.0 – PISOS E PAVIMENTOS

Piso em Concreto

Execução de lastro de concreto espessura de 5 cm nos pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e abrigo de compressor..

Contrapiso para cerâmica

Contrapiso desempenado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 4 cm. em todos ambientes internos, depósito resíduos sólidos e abrigo do compressor.

Revestimento cerâmico em Pisos

Os pisos de todos ambientes internos, resíduos sólidos e compressor, serão revestidos por cerâmica esmaltada de boa qualidade, sujeitas à tráfego intenso, resistência a abrasão PEI IV, assentes com argamassa de cimento cola sobre base regularizada, inclusive rejuntamento e limpeza.

Rodapé Cerâmico

Rodapé cerâmico, h=7cm, assentados com argamassa de cimento cola. (ambientes internos desprovidos de cerâmica em paredes)

Soleiras de Ardósia

Soleiras de ardósia, espessura 2cm, assentamento com argamassa de cimento e areia, mais a pulverização de cimento (vãos de portas internas, L=15 cm)

8.0 – LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

Vaso Sanitário Convencional

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária convencional, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla.

Vaso Sanitário Especial para PCD

Fornecimento, instalação e rejuntamento de bacia sanitária para PCD, sem abertura frontal, louça branca, inclusive acessórios de fixação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão cromado com canopla

Lavatório de Louça sem coluna

Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho médio, inclusive válvula de escoamento e sifão de metal tipo copo, acabamento cromado.

Bancada de Pia em Ardósia

Fornecimento e instalação de bancada de pia em ardósia E=3cm, dimensões 0,60 x 1,20m, com furação e colagem de cuba inox N°2, inclusive válvula de escoamento metálica, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado

Bancada seca em Ardósia

Fornecimento e instalação de bancada seca em ardósia E=3cm, dimensões 0,60 x 1,00m.

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Tanque de mármore sintético

Fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético, capacidade 24 litros, inclusive acessórios de fixação

Torneiras de Pia Bica móvel

Fornecimento e instalação de torneira metálica para pia, bica móvel, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível cromado

Acessórios de Banheiros

Fornecimento e instalação de acessórios para banheiros constando de barras de apoio em aço inox, assentos para vasos, papeleiras cromadas, dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete líquido

9.0 – PINTURAS

Paredes Externas: e fachada

Pintura com tinta acrílica sobre revestimento, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

Paredes Internas:

Pintura com tinta acrílica semi-brilho sobre revestimentos de argamassa, em paredes inteiras nos consultórios e sala de vacinação; e em barrado superior das paredes nas instalações sanitárias,

DML e copa; e também em barrado superior das paredes na sala de Espera e circulações, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador, duas demãos de acabamento.

Tetos

Pintura com tinta látex pva em tetos, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta.

Massa corrida Pva à 02 demãos

Aplicação de massa corrida pva à 02 demãos, em barrados de paredes h=1,50m, nos ambientes de sala Espera/Recepção, Circulação Pacientes e Circulação funcionários, inclusive aplicação de uma demão de selador.

Pintura Esmalte em barrado de paredes

Pintura com tinta esmalte sintética sobre massa corrida em barrados de paredes h=1,50m, nos ambientes de sala Espera/Recepção, Circulação Pacientes e Circulação funcionários.

Portão de grade de ferro

Pintura sobre ferro com tinta esmalte sintético semi brilho, após lixamento, limpeza, desengorduramento e duas demãos de esmalte

Esquadrias de madeira

Pintura sobre portas internas de madeira, com tinta esmalte sintético acetinado, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de fundo sintético nivelador, novo lixamento e duas demãos de acabamento

As cores serão definidas pela municipalidade.

10.0 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

Instalações Elétricas

Instalações Prediais de energia elétrica compreendendo o reposicionamento do padrão de entrada

Existente, ramal de entrada, quadro de distribuição, eletrodutos e conduítes flexíveis embutidos em lajes e paredes, cabos e fios, dispositivos de acionamento, tomadas e pontos de luz com lâmpadas fluorescentes compactas.

Instalações hidro-sanitárias

Instalações hidro-sanitárias com tubos e conexões de PVC, compreendendo o ramal de ligação de água fria, um reservatório de 1000 L, Colunas e ramais de distribuição de água fria; e

Rede de esgotamento sanitário disposta de tubos e conexões de PVC, caixas sifonadas, caixa de gordura, caixas de inspeção em alvenaria e ramal de lançamento na rede pública.

11.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Recomposição de muro de fechamento

Processo: 0077/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Nº Modalidade: 0002/2021

Recomposição de muro de fechamento, parte frontal e parte no fechamento de fundos do terreno, com blocos de concreto aparente e pilaretes de sustentação.

Portão de chapas de ferro tipo lambri

Fornecimento e assentamento de portão de ferro, 3,00 x 1,80m, no vão de acesso principal ao terreno.

12.0 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO PROPOSTA
(SOMENTE PREENCHER ESTA DECLARAÇÃO EM CASO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA
TÉCNICA)**

Declaro, para os devidos fins, que a empresa (nome da empresa) portadora do CNPJ sob o nº (número do CNPJ) está ciente das condições para a realização da obra, e que considerou que as informações referentes ao projeto, constantes do edital, foram suficientes para a composição da proposta de preços, portanto dispensando a necessidade de realização de visita técnica.

Nome do representante legal
CPF do representante legal

ANEXO VII

**DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA,
EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.**

A empresa....., inscrita no CNPJ N°, sediada na
rua, cidade - (estado), por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
..... DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa,
empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

....., de de 2021.

Nome do representante legal
CPF do representante legal